P42	P43	P44	P45	P46	P47	P48	P49=P62	P50	P51	P52	P53=P58	P54	P55	P56	P57	P59	P60	P61	P63	P64	P65	P66	P67	P69	P70	P71	P72=P73 P75=P77 P79=P80 P84	P74=P82	P85	P86	P87	P88	P89	P95	P96	P97	P98	P100	P101	
																																								Terceiro piso
																																							Segundo piso
																																							Primeiro piso
																																							Fundação
																																							Fundação

Quadro de pilares
Concreto: C25, con. desfav.
Aço: CA-50-A e CA-60-B
Escala: 1:50

OBSERVAÇÕES

. Medidas das cotas em cm (exceto onde indicado)
. Verificar medidas na obra
. Molhar as formas antes da concretagem
. Usar espaçadores para garantir recobrimento do aço
. Nas armações negativas das lajes – usar "caranguejos"
. Cura mínima = 7 dias
. Descimbramento(formas) = mínimo de 28 dias
. Todas as peças de concreto em contato com o solo devem ser executadas sobre lastro de concreto magro c/ e=5cm
. Em caso de dúvidas, contactar o Calculista

Classe de Agresiv.: C II	Ec(5600 √fck):	Agreg. Graudo: Brita 01	
CONCRETO(Fck): 25 MPa	AÇO: CA 50	SLUMP (mm): 100+−10	
Fator A/C (max.):< 0.60	FORMAS: C. Res.	ADITIVO:	

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

QUADRO DE REVISÕES

FASE: **PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAL**

PAVILHÃO DE SALAS DE AULA II
CAMPUS UNAI - JANAUBA
RODOVIA MG 367, KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI — CNPJ 16.886.315/0001-57

UFVJM

TÍTULO: **ARMAÇÃO DE PILARES - 02**

AUTOR PROJETO ARQUITETÔNICO / RT:

ALESSANDRO DE OLIVEIRA NAVES
RT: ENG. CIVIL/ ALESSANDRO DE OLIVEIRA NAVES — CREA: 107.372-D/MG
RUA: 9 VFSS, VILA JANAÚBA, - DIAMANTINA/MG
FONES: (38) 3532-1257 / 8803-8034

VERSÃO:	DATA:	AUTOCAD:	FOLHA:
VERSÃO 1	17.10.2012		17

ARQUIVO: PAVILHÃO DE AULAS\PA2-FTB-1210(2 PAVTOS) - EST