

PLANTA NÍVEL 1 – CASA DE BOMBAS



PLANTA NÍVEL 3 – BARRILETE



SECÇÃO A–A'



CISTERNA
CAP. 101.434 LITROS
RES. CONS. 62.700 LITROS
RES. INC. 38.734 LITROS

PLANTA NÍVEL 2 – CISTERNA



CAIXA D'AGUA
CAP. 47.642 LITROS

PLANTA NÍVEL 4 – CAIXA D' ÁGUA

NOTA 1:
"O TEMPO DE COMUNTAÇÃO DA FONTE, PARA A ENTRADA DO MOTO–GERADOR, SERÁ DE 5 SEGUINDOS".
NOTA 2:
"DEVERÁ EXISTIR DISPOSITIVOS PARA O DESARME MANUAL DAS BOMBAS."

DETALHE DA CISTERNA E CAIXA D' ÁGUA

ESCALA 1 : 25
RESERVATÓRIO ELEVADO



NOTA : CONFORME ITEM 6.8.5 DA NB–24 – DA ABNT, ESTE CIRCUITO NÃO POSSUIRÁ PROTEÇÕES ELÉTRICAS E SERÁ LIGADO DIRETAMENTE À REDE DA CONCESSIONÁRIA, DEVENDO SER INSTALADO DE ACORDO COM O FABRICANTE E DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONCEL.

DIAGRAMA UNIFILAR PRINCIPAL E COMANDO POR BOTOEIRA MANUAL

SEM ESCALA

Quadro resumo das medidas de segurança	
EXTINTORES IT. 16/06	ÁGUA PRESSURIZADA – 2A PÓ QUÍMICO SECO BC – 20 B:C GÁS CARBÔNICO BC – 5 B:C
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERÁ A IT Nº 13/06 – D.E. 44.746/08 BLOCOS AUTÔNOMOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 02 HORAS DE FUNCIONAMENTO
ALARME E DETECÇÃO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº14/06
HIDRANTES	TUBULAÇÃO ø 75/63mm FERRO GALVANIZADO HIDRANTES – MANG. ø 38 mm – COMPR. 30 m ESGUICHOS ø 16 mm – INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17/06
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 15/06
SAÍDA DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08/06
SIST. HIDRANTES	VIDE PLANILHA DE CÁLCULO

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 44.746/08

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
E	EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	E–1	ESCOLAS EM GERAL	ESCOLA DE TERCEIRO GRAU

CARGA DE INCÊNDIO - IT- 09/06

OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	ESCOLAS EM GERAL	E–1	300

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2
BAIXO	300

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

PISO	acabamento revestimento	I, II–A, III–A OU IV–A
PAREDE	acabamento revestimento	I, II–A OU III–A (EXC. REVEST.)
TETO e FORRO	acabamento revestimento	I OU II–A

QUADRO DE ÁREAS (m²)

1º PAVIMENTO – ADMINISTRAÇÃO	1.197,48 m²
2º PAVIMENTO – ADMINISTRAÇÃO	1.153,55 m²
1º PAVIMENTO – BIBLIOTECA	1.936,10 m²
2º PAVIMENTO – BIBLIOTECA	1.646,78 m²
TOTAL	5.933,91 m²

LEGENDA

EXTINTORES DE INCÊNDIO	PÓ QUÍMICO SECO BC – 20 B:C	AS	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
	AGUA PRESSURIZADA – 2A	T	BOTOEIRA ACIONADOR ALARME
	GÁS CARBÔNICO BC – 5 B:C	CE	CENTRAL DE ALARME
SISTEMA DE HIDRANTES	HIDRANTE SIMPLES		ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO
	REGISTRO DE RECALQUE		ILUMINACAO DE EMERGÊNCIA DE BALIZAMENTO
	BOMBA DE INCÊNDIO		
	RESERVATORIO DE INCENDIO		PARA–RAIOS
	BOTOEIRA LIGA\DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)		

REDE DE ÁGUA FRIA/RECALQUE

REDE DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

OUTROS		
	AC	COLUNA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA D'AGUA
	INC	COLUNA DE ÁGUA PARA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
	REC	COLUNA DE RECALQUE
	CP	CAIXA DE PASSAGEM
	FG	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO
	L	COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO
	VRH	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL
	VRV	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL
	VE	VÁLVULA DE ESFERA
	RG	REGISTRO DE GAVETA
	RED	REDUÇÃO

NOTAS

NOTA 1:
"POR TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO CÓDIGO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, RESPONSABILIZAMO-NOS PELAS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUÍZOS DE TERCEIROS."

NOTA 2:
"A INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ALIMENTAR A BOMBA DEVERÁ SER INDEPENDENTE DA INSTALAÇÃO GERAL DO PREDIO OU EXECUTADA DE MANEIRA A SE PODER DESLIGAR A INSTALAÇÃO GERAL SEM INTERROMPER A ALIMENTAÇÃO DESTA MOTO–BOMBA."

NOTA 3:
"OS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO APARENTES DA REDE DE HIDRANTES DEVERÃO SER PINTADOS DE VERMELHO E OS ENTERRADOS DEVERÃO SER PROTEGIDOS DA CORROSÃO COM PINTURA DE TINTA ZARCÃO, EM TRÊS DEMÃOS E DEVERÃO SER ENVELOPADOS EM CONCRETO EM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,30m.

NOTA 4:
"TODOS OS EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS DEVERÃO TER SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA I.T. 15/06."

CONVENÇÕES

1	FLANGE COM SEXTAVADO DE FG 4"	24	COTOVELO 45° DE FG 1.1/2"	47	TÊ 90° DE REDUÇÃO DE FG 4" x 2"	69	PRESSOSTATO TELEMECANIQUE MODELO XMG–B014 PARA COMANDAR A BOMBA ELÉTRICA DE INCÊNDIO
2	NIPLE LONGO DE FG 4" x 50 cm	25	NIPLE DUPLO DE FG 2"	48	BUCHA DE REDUÇÃO DE FG 2" x 1/2"	70	PRESSOSTATO TELEMECANIQUE MODELO XMG–B014 PARA COMANDAR A BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO
3	LUVA DE FG 4"	26	TÊ 90° DE FG 4"	49	MANOMÊTRO COM VISOR DIÂMETRO 4" E GRADUAÇÃO ATÉ 16 Kgf/cm	71	CONJUNTO MOTO–BOMBA SCHNEIDER MODELO BC–22R 1B COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 5,00 CV A 3.450 RPM, PARA Q= 12,80 m³/h E Hm= 42,00 m.c.a.
4	COTOVELO 90° DE FG 4"	27	TÊ 90° DE REDUÇÃO DE FG 4" x 3"	50	LUVA DE REDUÇÃO DE FG 4" x 2"		
5	UNIÃO DE FG 4", COM ASSENTO DE FERRO	28	NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO DE FG 3" x 2.1/2"	51	NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO DE FG 2" x 1.1/2"	72	CONJUNTO MOTO–BOMBA KSB, MODELO 32–160, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 7,50 CV A 3.500 RPM, ROTOR DE ø 168 mm, PARA Q= 25,00 m³/h E Hm= 41,05 m.c.a.
6	NIPLE DUPLO DE FG 4"	29	UNIÃO DE FG 2.1/2", COM ASSENTO DE FERRO	52	CURVA 90° FÊMEA DE FG 4"		
7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 4"	30	COTOVELO 90° DE FG 2.1/2"	53	BUCHA DE REDUÇÃO DE FG 4" x 2"	73	CONJUNTO MOTO–BOMBA SCHNEIDER MODELO ME 1420, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2,00 CV A 3.450 RPM, PARA Q= 3,40 m³/h E Hm= 60,00 m.c.a.
8	VÁLVULA DE RETENÇÃO 4"	31	NIPLE DUPLO DE FG 2.1/2"	54	COTOVELO 90° MACHO–FÊMEA DE FG 1/2"		
9	FLANGE COM SEXTAVADO DE FG 2"	32	REGISTRO DE GLOBO ANGULAR 45° ø 2.1/2"	55	CURVA 90° FÊMEA DE FG 2"		
10	NIPLE LONGO DE FG 2" x 40 cm	33	ADAPTADOR PARA REGISTRO, DE PVC 60 mm x 2"	56	LUVA DE FG 1.1/2"		
11	LUVA DE FG 2"	34	UNIÃO SOLDÁVEL DE PVC 60 mm	57	NIPLE LONGO DE FG 1" x 40 cm		
12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2"	35	ADAPTADOR PARA REGISTRO, DE PVC 110 mm x 4"	58	FLANGE COM SEXTAVADO DE FG 1"		
13	COTOVELO 90° DE FG 2"	36	UNIÃO SOLDÁVEL DE PVC 110 mm	59	LUVA DE FG 1"		
14	UNIÃO DE FG 2", COM ASSENTO DE FERRO	37	NIPLE LONGO DE FG 1.1/2" x 30 cm	60	CURVA 90° FÊMEA DE FG 1"		
15	NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO DE FG 2" x 1.1/4"	38	CURVA 90° SOLDÁVEL DE PVC 110 mm	61	TÊ 90° DE FG 1"		
16	NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO DE FG 1.1/2" x 1"	39	BUCHA DE REDUÇÃO DE FG 4" x 2.1/2"	62	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1"		
17	UNIÃO DE FG 1.1/2", COM ASSENTO DE FERRO	40	CURVA 90° SOLDÁVEL DE PVC 60 mm	63	NIPLE DUPLO DE FG 1"		
18	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1.1/2"	41	TÊ 90° SOLDÁVEL DE PVC 60 mm	64	UNIÃO DE FG 1", COM ASSENTO DE FERRO		
19	NIPLE DUPLO DE FG 1.1/2"	42	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL DE PVC 60 x 25 mm	65	NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO DE FG 1" x 3/4"		
20	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1.1/2"	43	COTOVELO 90° SOLDÁVEL DE PVC 25 mm	66	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1"		
21	COTOVELO 90° DE FG 1.1/2"	44	TÊ 90° DE FG 2"	67	COTOVELO 45° DE FG 1"		
22	TÊ 45° DE FG 1.1/2"	45	COTOVELO 45° DE FG 2"	68	TÊ 90° DE REDUÇÃO DE FG 1" x 1/2"		
23	FLANGE COM SEXTAVADO DE FG 1.1/2"	46	BUJÃO DE FG 4"				

Assinatura do Resp. pela Unid.
UFVJM

Assinatura do Responsável Técnico
RODRIGO ALVES DE NOVAES - CREA PR 32.643/D

Folha: 08/09

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
CAMPUS DE UNAÍ

Escala: INDICADA

AS BUILT PROJETOS
AV. DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1000 - BAIRRO UNIVERSITÁRIO
Fone: (38) 3677-1000 - Fax: (38) 3677-1000
www.asbuiltprojetos@gmail.com - 37.420-000 - UNAÍ - MG

Assunto: RESERVATÓRIO ELEVADO – PLANTAS E SECÇÕES
Ocupação: EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA
Local: RDD. BR 251, Km 12 (SENTIDO UNAÍ-PARACATU), ZONA RURAL – AO LADO DA FAZ. STA. PAULA - UNAÍ/MG
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM
Resp. Técnico: RODRIGO ALVES DE NOVAES - CREA PR 32.643/D
Área do Terreno: m² | Área Construída: 5.933,91 m²
Desenhista: MARCOS DANIEL DE OLIVEIRA