




PLANTA 3º PAVIMENTO
ESC. 1:100

TAE2	04	TOMADA DE AR EXTERNO COMPLETO COM VENEZIANA, DAMPER E FILTRO DE AR G4 FABRICANTE: TROX OU SIMILAR MODELO: AWG	TAMANHO: 300x700 mm VAZÃO: 1600 m³/h
TAE1	06	TOMADA DE AR EXTERNO COMPLETO COM VENEZIANA, DAMPER E FILTRO DE AR G4 FABRICANTE: TROX OU SIMILAR MODELO: AWG	TAMANHO: 300x400 mm VAZÃO: 800 m³/h
GR02	02	GRELHA DE RETORNO, EM ALUMÍNIO FABRICANTE: TROX OU SIMILAR MODELO: AWG	TAMANHO: 1025x425 mm VAZÃO: 2700 m³/h
GR01	48	GRELHA DE RETORNO, EM ALUMÍNIO FABRICANTE: TROX OU SIMILAR MODELO: ARA	TAMANHO: 425x325 mm VAZÃO: 500 m³/h
DIO1	60	GRELHA DE INSUFLETO EM ALUMÍNIO, COM REGISTRO FABRICANTE: TROX OU SIMILAR MODELO: ADQ-1	TAMANHO: 671x264mm VAZÃO: INDICADA
ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	

PU/ALA	TAG	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VAZ. (m³/h)	VAZÃO AR (m³/h)	CARGA TÉRMICA (kW/h)	VAG (m³/h)	POT (CV)	MODELO	DIM (cm)
3º PAV.	AC-3P-01	SALA DE AULA	34,9	405	1.600	10.200	3,4	1,9	1,5	100x60x140
	AC-3P-02	SALA DE AULA	34,9	405	1.600	10.200	3,4	1,9	1,5	100x60x140
	AC-3P-03	SALA DE AULA	34,9	405	1.600	10.200	3,4	1,9	1,5	100x60x140
	AC-3P-04	SALA DE AULA	34,9	405	1.600	10.200	3,4	1,9	1,5	100x60x140
	AC-3P-05	SALA DE AULA	34,9	405	1.600	10.200	3,4	1,9	1,5	100x60x140
	AC-3P-06	SALA DE AULA	34,9	405	1.600	10.200	3,4	1,9	1,5	100x60x140
	AC-3P-07	ÁREA CONV.	212	1.730	3.600	20.400	6,8	3,8	1,5	100x60x140
	AC-3P-08	SALA DE AULA	34,9	405	1.600	10.200	3,4	1,9	1,5	100x60x140
	AC-3P-09	SALA DE AULA	34,9	405	1.600	10.200	3,4	1,9	1,5	100x60x140
	AC-3P-10	SALA DE AULA	34,9	405	1.600	10.200	3,4	1,9	1,5	100x60x140
	AC-3P-11	SALA DE AULA	34,9	405	1.600	10.200	3,4	1,9	1,5	100x60x140
	AC-3P-12	SALA DE AULA	34,9	405	1.600	10.200	3,4	1,9	1,5	100x60x140
	AC-3P-13	SALA DE AULA	34,9	405	1.600	10.200	3,4	1,9	1,5	100x60x140
	AC-3P-14	SALA DE AULA	34,9	405	1.600	10.200	3,4	1,9	1,5	100x60x140

1. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.
2. TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DEVERÁ ATENDER RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE.
3. SISTEMA DE AR CONDICIONADO DEVERÁ ATENDER REQUISITOS DA ASHRAE.
4. DETALHES CONSTRUTIVOS E COMPLEMENTARES VER MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.
5. A TUBULAÇÃO DE DRENO DEVE SER EM FERRO GALVANIZADO 034".
6. OBSERVAR PRESSÃO MÁXIMA ADMITIDA PELOS MATERIAIS EM RELAÇÃO A SUA APLICAÇÃO.
7. AS FIAÇÕES SERÃO DO TIPO FLEXÍVEL, ANTICHAMAS, COM ISOLAMENTO PARA 750V.
8. MEDIDAS EM CM, SALVO QUANDO INDICADAS EM CONTRÁRIO.
9. VALORES ENTRE PARENTÊSES REPRESENTAM VAZÕES EM (m³/h).
10. POSICIONAR OS DIFUSORES CFE LAYOUT ILUMINAÇÃO.
11. DADOS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS VER PLANILHAS ANEXAS AO MEMORIAL.
12. DUTOS DE AR CONDICIONADO DEVERÃO POSSUIR ISOLAMENTO TÉRMICO.
13. JOELHOS E CURVAS DEVERÃO POSSUIR VEIOS DIRECIONAIS.
14. DIFUSORES DEVERÃO POSSUIR REGISTRO CONTROLE VAZÃO.
15. PREVER CAIXILHOS DE MADEIRA DE LEI PARA PASSAGEM DOS DUTOS NAS PAREDES.
16. CONEXÕES HIDRÁULICAS DAS 02 CAIXAS COMPENSAÇÕES VER DETALHES TÍPICOS.
17. PREVER PROTEÇÃO CONTRA INTERRUPÇÕES PARA OS QUADROS ELÉTRICOS E MOTORES BOMBAS.
18. CONSIDERAR QUE OS SUPORTES DAS TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS _AG_ DEVERÃO POSSUIR MOLAS ANTIVIBRAÇÃO, A SEREM DIMENSIONADAS PELO FABRICANTE. REF.: VIBRANHIL - MOD.: AME

2	15.04.2009	ARG. MARIANA	CORREÇÃO DE ESQUADRIAS
1	03.04.2009	ARG. MARIANA	COBERTURA, VENEZIANAS, SHAFT, BRIS E CORREÇÃO DE DESENHO
0	11.02.2009	ARG. CRISTIANE	DETALHAMENTO
Nº	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
PASE: PROJETO AR CONDICIONADO			
OBSERVAÇÕES: CONFERIR MEDIDAS NA OBRA			
PRÉDIO SALAS DE AULA CAMPUS TÓFILO OTONI RUA DO CRUZEIRO, Nº 01 - JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI/MG			
PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		CNPJ 16.888.315/0001-57	
TÍTULO: PLANTA 3º PAVIMENTO			
AUTOR PROJETO AR CONDICIONADO: ENG ALBERTO GATTI NETO CREA 5468 - D/P/R			
DETALHAMENTO: TREC - TOMAZ RIGOTTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CREA 27.670 - MG			
VERSÃO: VERSAO 2	DATA: 03.04.2013	AUTOCAD: ARG. MARIANA BARBOSA	FOLHA: 03/04
ARQUIVO: AC UFVJM - SALAS AULAS REVO I			