

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI						
REFORMA DA COBERTURA DA UNIMONTES						
CAMPUS UNAÍ - UNAÍ - MG						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
VALOR TOTAL SEM BDI					92.528,80	
BDI (22,08%)					20.430,36	
VALOR TOTAL COM BDI					112.959,16	
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	P. TOTAL UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	SINAPI - 74209/001	PLACA DE OBRA	M2	3,60	261,42	941,12
1.2	PESQUISA DE MERCADO	MANTA TÉRMICA DUPLA FACE	M2	980,00	3,69	3.620,00
CUSTO TOTAL DO ITEM 1					4.561,12	
CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES SEM BDI					4.561,12	
COBERTURA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO						
2		COBERTURA				
2.1	SINAPI - 73938/002	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	50,00	38,54	1.926,75
2.2	SINAPI - 55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	340,44	3,43	1.167,71
2.3	SINAPI - 73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	50,00	63,46	3.173,00
2.4	SINAPI - 6058	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	10,00	13,68	136,76
2.5	SINAPI - 72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	90,30	40,05	3.616,08
2.6	SETOP - PLU-CON-005	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO,INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M	45,10	38,64	1.742,66
2.7	SINAPI - 72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	39,18	21,47	841,31
2.8	SINAPI - 72087	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	1.533,00	7,69	11.791,07
2.9	SINAPI - 72091	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	300,00	17,48	5.242,50
CUSTO TOTAL DO ITEM 2					29.637,85	
3		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
3.1	SINAPI - 72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	50,00	12,98	649,20
3.2	SINAPI - 72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	50,00	3,97	198,43
3.3	SINAPI - 9537	LIMPEZA GERAL	M2	340,44	1,18	402,67
CUSTO TOTAL DO ITEM 3					1.250,30	
CUSTO TOTAL DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO SEM BDI					30.888,15	
COBERTURA DO PRÉDIO SALA 1						
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	P. TOTAL UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2		COBERTURA				
2.1	SINAPI - 73938/002	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	22,00	38,54	847,77
2.2	SINAPI - 55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	236,17	3,43	810,07
2.3	SINAPI - 73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	22,00	63,46	1.396,12
2.4	SINAPI - 6058	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	6,00	13,68	82,06
2.5	SINAPI - 72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	48,10	40,05	1.926,17
2.6	SETOP - PLU-CON-005	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO,INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M	45,10	38,64	1.742,66
2.7	SINAPI - 72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	19,64	21,47	421,73

2.8	SINAPI - 72087	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	1.047,30	7,69	8.055,31
2.9	SINAPI - 72091	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	256,00	17,48	4.473,60
CUSTO TOTAL DO ITEM 2						19.755,49
3		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
3.1	SINAPI - 72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	50,00	12,98	649,20
3.2	SINAPI - 72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	50,00	3,97	198,43
3.3	SINAPI - 9537	LIMPEZA GERAL	M2	236,17	1,18	279,34
CUSTO TOTAL DO ITEM 3						1.126,98
CUSTO TOTAL DO PRÉDIO SALA 1 SEM BDI						20.882,47
COBERTURA DOS PRÉDIOS SALAS 4 E 6						
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	P. TOTAL UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2		COBERTURA				
2.1	SINAPI - 73938/002	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	26,00	38,54	1.001,91
2.2	SINAPI - 55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	238,14	3,43	816,80
2.3	SINAPI - 73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	26,00	63,46	1.649,96
2.4	SINAPI - 6058	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	18,50	13,68	253,01
2.5	SINAPI - 72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	48,50	40,05	1.942,19
2.6	SETOP - PLU-CON-005	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M	45,10	38,64	1.742,66
2.7	SINAPI - 72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	19,64	21,47	421,73
2.8	SINAPI - 72087	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	1.022,80	7,69	7.866,87
2.9	SINAPI - 72091	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	256,00	17,48	4.473,60
CUSTO TOTAL DO ITEM 2						20.168,74
3		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
3.1	SINAPI - 72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	50,00	12,98	649,20
3.2	SINAPI - 72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	50,00	3,97	198,43
3.3	SINAPI - 9537	LIMPEZA GERAL	M2	238,14	1,18	281,67
CUSTO TOTAL DO ITEM 3						1.129,30
CUSTO TOTAL DO PRÉDIO SALAS 4 E 6 SEM BDI						21.298,03
COBERTURA DO PRÉDIO SALA 5						
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	P. TOTAL UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2		COBERTURA				
2.1	SINAPI - 73938/002	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	16,00	38,54	616,56
2.2	SINAPI - 55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	174,35	3,43	598,01
2.3	SINAPI - 73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	16,00	63,46	1.015,36
2.4	SINAPI - 6058	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	8,00	13,68	109,41
2.5	SINAPI - 72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	33,40	40,05	1.337,51
2.6	SETOP - PLU-CON-005	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M	45,10	38,64	1.742,66
2.7	SINAPI - 72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	20,88	21,47	448,36

2.8	SINAPI - 72087	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	628,20	7,69	4.831,80
2.9	SINAPI - 72091	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	180,00	17,48	3.145,50
CUSTO TOTAL DO ITEM 2						13.845,17
3		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
3.1	SINAPI - 72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	50,00	12,98	649,20
3.2	SINAPI - 72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	50,00	3,97	198,43
3.3	SINAPI - 9537	LIMPEZA GERAL	M2	174,35	1,18	206,22
CUSTO TOTAL DO ITEM 3						1.053,85
CUSTO TOTAL DO PRÉDIO SALA 5 SEM BDI						14.899,03
VALOR TOTAL SEM BDI					92.528,80	
BDI (22,08%)					20.430,36	
VALOR TOTAL COM BDI					112.959,16	