

25/09

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
COBERTURA ASCOM E DTI
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA MG

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	74209/001 - SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	3,60	261,42	941,11
2	85383 - SINAPI	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	277,00	1,93	534,61
3	72215 - SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M³	52,87	24,13	1.275,75
4	72226 - SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M²	844,35	6,87	5.800,68
5	72230 - SINAPI	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	M²	844,35	4,83	4.078,21
6	72079 - SINAPI	Estrutura Em Madeira Para Telha Ceramica Tipo Colonial, Apoiada Em Laje Ou Parede	M2	844,35	103,99	87.803,96
7	73938/1 - SINAPI	Cobertura Em Telha Ceramica Tipo Colonial, Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia)	M2	253,31	60,64	15.360,72
8	SINAPI	Cobertura Em Telha Ceramica Tipo Colonial, Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia)- executado com material da UFVJM	m	591,05	40,64	24.020,27
9	72105 - SINAPI	Calha Em Chapa De Aco Galvanizado N.24, Desenvolvimento 33 Cm Seguindo Padrões De Projeto E Memorial Descritivo	M	235,00	45,85	10.774,75
10	6058 - SINAPI	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	101,55	16,38	1.663,39
11	PLU-CON-006 - SETOP	Condutor De Ap Do Telhado Em Tubo Pvc Esgoto, Inclusive Conexões E Suportes, 75 Mm	m	42,00	30,12	1.265,04
12	REV-ESP-005 - SETOP	ESPALA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:7	M	235,00	5,77	1.355,95
13	68053 - SINAPI	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, E SPESSURA 150 MICRAS	M²	80,00	3,48	278,40
14	SETOP-TRA-CAR-010	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	m³	9,00	1,23	11,07
15	SINAPI - 72880	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M	m³	9,00	2,32	20,88
VALOR TOTAL SEM BDI						155.184,79
BDI (24,10%)						37.399,53
VALOR TOTAL COM BDI						192.584,32

DE ACORDO EM


Leonardo R. de Brito Figueiredo
 Diretor de Infraestrutura
 Port. 1.811 de 05 / 09 / 2014


Karenina Martins Valadares
 Chefe da Divisão de Projetos e Obras
 Port. 1.812 de 05 / 09 / 2014

26/ jul

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
COBERTURA ASCOM E DTI
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA MG
ANALITICA

PLANILHA

1	74209/001 - SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO				
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M³	0,1000	226,45	22,65
	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	13,24	13,24
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	9,65	19,30
	4417	PEÇA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)	M²	1,0000	5,48	5,48
	4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M²	4,0000	6,24	24,96
	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, PINTADA, DE *2,0 X 1,0* M, SEM COLOCAÇÃO	M²	1,0000	175,00	175,00
	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0,1100	7,17	0,79
VALOR TOTAL DO ITEM						261,42

2	85383 - SINAPI	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS				
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	9,65	1,93
VALOR TOTAL DO ITEM						1,93

3	72215 - SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS				
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	9,65	24,13
VALOR TOTAL DO ITEM						24,13

4	72226 - SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO				
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	13,24	3,97
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	9,65	2,90
VALOR TOTAL DO ITEM						6,87

5	72230 - SINAPI	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO				
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	9,65	4,83
VALOR TOTAL DO ITEM						4,83

6	72079 - SINAPI	Estrutura Em Madeira Para Telha Ceramica Tipo Colonial, Apoiada Em Laje Ou Parede				
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000	9,65	17,37
	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000	13,24	23,83
	4463	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *4 X 30* CM NAO APARELHADA	M³	0,0280	2.161,33	60,52
	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0,1200	7,70	0,92
	21142	ESTRIBO C/ PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35CM SECAO "U" PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO"	UNID	0,1440	9,40	1,35
VALOR TOTAL DO ITEM						103,99

7	73938/1 - SINAPI	Cobertura Em Telha Ceramica Tipo Colonial, Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia)				
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M³	0,0030	416,76	1,25
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	9,65	19,30
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	13,24	19,86

KM Valadares
Karenina Martins Valadares
 Chefe da Divisão de Projetos e Obras
 Data: 18/12/2014 de 05/09/2014

337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0340	6,73	0,23
7176	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL COMP = 46,0 A 50,0CM - 25 A 27 UN/M2	UNID	25,0000	0,80	20,00
VALOR TOTAL DO ITEM					60,64

8	SINAPI	Cobertura Em Telha Ceramica Tipo Colonial, Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia)- executado com material da				
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M³	0,0030	416,76	1,25
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	9,65	19,30
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	13,24	19,86
	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0340	6,73	0,23
VALOR TOTAL DO ITEM					40,64	

9

72105 - SINAPI	Calha Em Chapa De Aco Galvanizado N.24, Desenvolvimento 33 Cm Seguindo Padrões De Projeto E Memorial Descritivo				
CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500	9,65	5,31
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500	13,24	7,28
1118	CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 50CM	M	1,0500	25,68	26,96
5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0,1500	7,70	1,16
5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0400	42,70	1,71
13388	SOLDA 50/50	KG	0,0700	48,95	3,43
VALOR TOTAL DO ITEM					45,85

10	6058 - SINAPI	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)				
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M³	0,0024	327,51	0,79
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	13,24	6,62
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	9,65	4,83
	7181	CUMEEIRA P/ TELHA CERAMICA	UNID	3,0000	1,38	4,14
	VALOR TOTAL DO ITEM					16,38

11	PLU-CON-006 - SETOP	Condutor De Ap Do Telhado Em Tubo Pvc Esgoto, Inclusive Conexões E Suportes, 75 Mm				
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
	HID-TUB-035 - SETOP	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM	m	1,0000	20,64	20,64
	13388 - SINAPI	Solda 50/50	kg	0,1000	48,95	4,90
	6115 - SINAPI	Ajudante	h	0,2000	9,65	1,93
	4750 - SINAPI	Pedreiro	h	0,2000	13,24	2,65
	VALOR TOTAL DO ITEM					30,12

12	REV-ESP-005 - SETOP	ESPALA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:7				
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
		ESPALA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:7	M	1,0000	5,77	5,77
	VALOR TOTAL DO ITEM					5,77

13	68053 - SINAPI	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, E M2 3,61				
	SPESSURA 150 MICRAS					
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	13,24	2,65
	3777	LONA PLASTICA, COR PRETA, ESPESSURA DE 150 MICRAS	M²	1,1000	0,75	0,83
VALOR TOTAL DO ITEM					3,48	

KW Valadares
Karenina Martins Valadares
 Chefe da Divisão de Projetos e Obras

27/ jul

14	SETOP-TRA-CAR-010	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA				
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
		CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M	1,0000	1,23	1,23
	VALOR TOTAL DO ITEM					1,23
15	SINAPI - 72880	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M				
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
	5811	CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHIP	0,0203	114,04	2,32
	VALOR TOTAL DO ITEM					2,32

KW Valadares
Karenina Martins Valadares
 Chefe da Divisão de Projetos e Obras
 Port. 1.812 de 05 / 09 / 2014

DE ACORDO EM

Leonardo R. de Brito Figueiredo
 Diretor de Infraestrutura
 Port. 1.811 de 05 / 09 / 2014

29 jul

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG

COBERTURA ASCOM E DTI

CRONOGRAMA FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		PRIMEIRO MÊS		SEGUNDO MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	0,61%	1.167,92	100%	1.167,92	0%	-
2	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	0,34%	663,45	100%	663,45	0%	-
3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	0,82%	1.583,21	100%	1.583,21	0%	-
4	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	3,74%	7.198,64	100%	7.198,64	0%	-
5	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	2,63%	5.061,06	100%	5.061,06	0%	-
6	Estrutura Em Madeira Para Telha Ceramica Tipo Colonial, Apoiada Em Laje Ou Parede	56,58%	108.964,71	20%	21.792,94	80%	87.171,77
7	Cobertura Em Telha Ceramica Tipo Colonial, Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia)	9,90%	19.062,65	0%	-	100%	19.062,65
8	Cobertura Em Telha Ceramica Tipo Colonial, Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia)- executado com material da UFVJM	15,48%	29.809,16	0%	-	100%	29.809,16
9	Calha Em Chapa De Aco Galvanizado N.24, Desenvolvimento 33 Cm Seguindo Padrões De Projeto E Memorial Descritivo	6,94%	13.371,46	0%	-	100%	13.371,46
10	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	1,07%	2.064,27	0%	-	100%	2.064,27
11	Condutor De Ap Do Telhado Em Tubo Pvc Esgoto, Inclusive Conexões E Suportes, 75 Mm	0,82%	1.569,91	0%	-	100%	1.569,91
12	ESPALA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:7	0,87%	1.682,73	70%	1.177,91	30%	504,82
13	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, E SPESSURA 150 MICRAS	0,18%	345,49	100%	345,49	0%	-
14	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	0,01%	13,74	50%	6,87	50%	6,87
15	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M	0,01%	25,91	50%	12,96	50%	12,96
(R\$) SIMPLES			192.584,31		39.010,45		153.573,87
(%) SIMPLES			99%		20,26%		79,74%
(R\$) ACUMULADO					39.010,45		192.584,32
(%) ACUMULADO					20,26%		100,00%

KM Valadares

Karenina Martins Valadares
Arquiteta e Urbanista
CAU 98.503-1

Karenina Martins Valadares
Chefe da Divisão de Projetos e Obras
Port. 1.812 de 05 / 09 / 2014

DE ACORDO EM

Leonardo R. de Brito Figueiredo
Leonardo R. de Brito Figueiredo
Diretor de Infraestrutura
Port. 1.811 de 05 / 09 / 2014