

CONVENÇÕES

TCA	TUBO DE CONCRETO ARMADO
PV	POÇO DE VISITA
BL	BOCA DE LOBO
L	COMPRIMENTO
i	DECLIVIDADE
h	ALTURA
b	LARGURA

NOTAS

- 1 - Todas as medidas deverão ser conferidas na obra
- 2 - O recobrimento mínimo da rede de drenagem deverá ser de 0,90m.
- 3 - O diâmetro mínimo a ser utilizado na rede de drenagem deve ser de DN 400mm.
- 4 - A declividade a ser utilizada na rede de drenagem deve ser entre 1 e 20‰.
- 5 - Trechos da rede e estruturas localizadas a montante e a jusante das estruturas existentes deverão passar por adequação, caso necessário, após levantamento planialtimétrico das estruturas existentes.
- 6 - Recomenda-se a adequação, quando necessária, das estruturas existentes conforme projeto.
- 7 - O presente projeto não contempla o cálculo estrutural do tanque de contenção.



PLANTA SITUAÇÃO CAMPUS
ESC: 1/2.500

Nº:				DATA				RESPONSÁVEL				DESCRIÇÃO DA REVISÃO:			
FASE:															
PROJETO BASICO															
OBSERVAÇÕES															
CONFERIR MEDIDAS NA OBRA															
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL CAMPUS JK / DIAMANTINA RODOVIA MG 367, KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CNPJ: 16.888.315/0001-57															
TÍTULO															
PLANTA SITUAÇÃO CAMPUS															
AUTOR PROJETO DE ADEQUAÇÕES / RT:															
Leonardo Rebouças de Brito Figueiredo CREA: 175.952/D															
AUTOR PROJETO:															
Izabela Pinheiro Alves Felipe Barros CREA: 89.516/D															
VERSÃO:				DATA:				AUTOCAD:				FOLHA:			
VERSAO I				31.07.2013				IZABELA / KARENINA				01/05			
ARQUIVO: DRENAGEM_PROJETO CORRIGIDO															