



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA
CAMPUS AVANÇADO DO MUCURI - TEÓFILO OTONI - MG
ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	P. TOTAL UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.	PLACA DE OBRA					941,12
1.1	SINAPI - 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m2	3,60	261,42	941,12
Custo Total do Item 1						941,12
2.	ARQUITETURA					
2.1	SERRALHERIA - sub total					48.120,25
2.1.1	74072/003 - SINAPI	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA(altura 0,70m na rampa interna e externa)	m	246,00	52,92	13.019,23
2.1.2	SER-PAI-005 - SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAINEL FIXO EM TELA METÁLICA FIO 12 # 5 MM (grades vidro da rampa e 1º andar do prédio)	m2	174,00	201,73	35.101,02
2.2	REVESTIMENTOS DE PISO - sub total					1.637,04
2.2.1	84206 - SINAPI	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m	200,00	8,19	1.637,04
2.3	ESQUADRIAS / VIDROS - sub total					18.837,16
2.3.1	73910/007 - SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	un	14,00	348,32	4.876,52
2.3.2	74070/004 - SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	un	14,00	88,93	1.245,06
2.3.3	85010 - SINAPI	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	m2	25,00	370,14	9.253,46
2.3.4	SINAPI - 72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m2	25,00	138,49	3.462,13
2.4	PINTURA - sub total					18.240,08
2.4.1	74134/1 - SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMA0	m2	640,00	6,99	4.471,85
2.4.2	74233/1 - SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMA0	m2	640,00	2,56	1.637,16
2.4.3	73954/2 - SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	m2	1340,00	7,83	10.495,42
2.4.4	84120 - SINAPI	ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS(portas)	m2	56,00	9,76	546,50
2.4.5	6067 - SINAPI	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMA0 ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	m2	50,00	21,78	1.089,16
Custo Total do Item 2						86.834,53
3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					28.562,24
3.1	9537 - SINAPI	Limpeza final da obra	m2	627,00	1,19	746,63
3.2	SINAPI -72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	24,00	13,02	312,40
3.3	83444 - SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM	TxKm	360,00	0,71	254,47
3.4	73618 - SINAPI	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m2	200,00	6,67	1.334,30
3.5	72553 - SINAPI	EXTINTOR DE PQS 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	15,00	94,03	1.410,44
3.6	74236/001 - SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m2	3000,00	8,17	24.504,00
Custo Total do Item 3						28.562,24
4.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					581,69
4.1	MOB-DES-020 - SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50	116337,89	581,69
Custo Total do Item 4						581,69
VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI						116.919,58
TOTAL DO BDI (22,75%)						26.599,21
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI						143.518,79