



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
INTERVENÇÃO PARQUE BIRIBIRI - CONSTRUÇÃO MURO DE GABIÃO - DIAMANTINA - MG
PLANILHA ANALITICA DE REFERÊNCIA

1.0	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	SINAPI - 74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO				
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
	S 5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0,01	221,14	2,21
	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	10,71	10,71
	I 4417	PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)	M	1,00	7,01	7,01
	I 4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,00	8,00	32,00
	I 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, PINTADA, DE *2,0 X 1,0* M, SEM COLOCACAO	M2	1,00	190,00	190,00
	I 5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0,11	7,20	0,79
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	9,35	18,70
	VALOR TOTAL DO ITEM					261,42
2.0	CONSTRUÇÃO DO MURO DE GABIÃO					
2.1	SINAPI - 73889/1	GABIAO TIPO CAIXA H = 0,50M - MALHA HEXAG 8X10 REVESTIMENTO ZN/AL C/ PVC FIO 2,4MM C/ DIAFRAGAMA A CADA METRO E GEOTEXTIL				
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
	5680	RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP	CHP	0,238	83,91	19,97
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,900	13,51	12,16
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,330	9,82	52,34
	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,200	6,75	1,35
	3314	GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM, H = 0,50 M	M3	1,000	197,52	197,52
	4011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 10 TIPO BIDIM OU EQUIV	M2	1,000	5,54	5,54
	4730	PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1,300	47,73	62,05
	5063	PREGO POLIDO COM CABECA 1 1/2 X 14	KG	0,200	6,90	1,38
	10717	TABUA DE PINUS 1A QUALIDADE 10 X 300CM	UN	0,600	6,46	3,88
	10719	TABUA DE PINUS 1A QUALIDADE 30 X 300CM	UN	0,200	22,89	4,58
	VALOR TOTAL DO ITEM					360,76
	SINAPI - 73842/3	GABIAO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,30 M - MALHA HEXAG 6X8 REVESTIMENTO ZN/AL C/ PVC FIO 2,0MM C/ DIFRAGMA A CADA METRO E GEOTEXTIL				
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
	5680	RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO	CHP	0,090	83,91	7,55

2.2	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400	13,51	5,40
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,360	9,82	13,36
	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,200	6,75	1,35
	11590	GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M	UN	0,130	471,93	61,35
	4011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 10 TIPO BIDIM OU EQUIV	M2	1,000	5,54	5,54
	4730	PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,400	47,73	19,09
	5063	PREGO POLIDO COM CABECA 1 1/2 X 14	KG	0,200	6,90	1,38
	10717	TABUA DE PINUS 1A QUALIDADE 10 X 300CM	UN	0,600	6,46	3,88
VALOR TOTAL DO ITEM						118,90

3.0 REMOÇÃO E TRANSPORTE DO ENTULHO						
3.1	SINAPI - 85387	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO				
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,600	9,82	35,35
	VALOR TOTAL DO ITEM					35,35

3.2	SINAPI - 72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3				
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
	5961	CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO	CHI	0,250	32,29	8,07
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,700	9,82	6,87
	VALOR TOTAL DO ITEM					14,95

3.3	SETOP	CARRINHOS CAPACIDADE DE 80 L COM RODA DE PNEU REFORÇADO				
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
	FER-CAR-015	CARRINHOS CAPACIDADE DE 80 L COM RODA DE PNEU REFORÇADO	UN	1,00	151,41	151,41
	VALOR TOTAL DO ITEM					151,41

3.4	SINAPI - 73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO				
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	9,82	0,79
	VALOR TOTAL DO ITEM					0,79

4.0 TRANSPORTE PEDRA MÃO E BRITA						
	SINAPI - 72881	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)				

4.1	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
	S 5811	CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0,0089	110,72	0,99
	VALOR TOTAL DO ITEM					0,99