



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
DIAMANTINA – MINAS GERAIS


**TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO
055/2014 – EXECUÇÃO DE COBERTURA DOS
PRÉDIOS DTI E DICOM DA UFVJM – CAMPUS JK
DIAMANTINA/MG.**

Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DE JEQUITINHONHA E MUCURI**, com sede na Rodovia MGT 367 – Km 583 – nº 5000 – Alto da Jacuba, em Diamantina/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 16.888.315/0001-57, neste ato representada por seu Reitor Prof. Pedro Angelo Almeida Abreu, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **FM ENGENHARIA LTDA.**, com sede na Rua Júlio Laender, nº 40 – Ipiranga – Teófilo Otoni/MG – CEP.: 39.801-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.320.870/0001-79, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu sócio Sr. Marco Antônio Pimenta Macedo, CPF nº 619.555.906-72, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato 055/2014, com as cláusulas e condições seguintes:

1. Alterar o valor total determinado na Cláusula Sexta do Contrato para R\$209.411,95 (duzentos e nove mil, quatrocentos e onze reais e noventa e cinco centavos), devido ao acréscimo de R\$16.827,63 (dezesseis mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos), referente a alteração de quantidades inicialmente contratadas, conforme detalhado na planilha orçamentária em anexo.
 2. A dotação orçamentária para execução do acréscimo será: Natureza de Despesa – 44.90.51, Programa de Trabalho – 086848, Fonte de Recurso – 0112000000 e Empenho nº. 2014NE802283.
 3. Alterar o prazo máximo para execução da obra determinado na Cláusula Sétima do Contrato para 60 dias (sessenta) dias, tendo seu prazo final previsto para 12/06/2015.
 4. Alterar o prazo de vigência determinado na Cláusula Nona do Contrato para 60 dias (sessenta) dias, tendo seu prazo final previsto para 07/08/2015.
 5. O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura.
 6. A eficácia deste Termo Aditivo depende da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, pela CONTRATANTE, conforme Parágrafo Único do art.61 da Lei 8666/93.
 7. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato inicial e termos anteriores, que não tenham sido modificadas pelo presente termo.
- E por estarem de pleno acordo, firmam as partes este Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente as testemunhas abaixo.


Diamantina, 14 de maio de 2015.


Pedro Angelo Almeida Abreu
Reitor/Contratante


Prof. Dr. Denaldo Rosa Pires Junior
Vice-Reitor/UFVJM

Testemunhas:

Marco Antônio Pimenta.
Sócio-/Contratada


Rogério Antonio Alves
CREAMG 65373/D

FM ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 25.320.870/0001-79



ANEXO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 055/2014

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI COBERTURA ASCOM E DTI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA MG					Atualizada	
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TO-TAL
1	74209/001 - SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	3,60	261,42	941,11
2	85383 - SINAPI	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	277,00	1,93	534,61
3	72215 - SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M³	52,87	24,13	1.275,75
4	72226 - SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M²	844,35	6,87	5.800,68
5	72230 - SINAPI	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	M²	844,35	4,83	4.078,21
6	72079 - SINAPI	Estrutura Em Madeira Para Telha Ceramica Tipo Colonial, Apoiada Em Laje Ou Parede	M2	844,35	103,99	87.803,96
7	73938/1 - SINAPI	Cobertura Em Telha Ceramica Tipo Colonial, Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia)	M2	253,31	60,64	15.360,72
8	SINAPI	Cobertura Em Telha Ceramica Tipo Colonial, Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia)- executado com material da UFVJM	m	591,05	40,64	24.020,27
9	72105 - SINAPI	Calha Em Chapa De Aco Galvanizado N.24, Desenvolvimento 33 Cm Seguindo Padrões De Projeto E Memorial Descritivo	M	235,00	45,85	10.774,75
10	6058 - SINAPI	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	101,55	16,38	1.663,39
11	PLU-CON-006 - SETOP	Condutor De Ap Do Telhado Em Tubo Pvc Esgoto, Inclusive Conexões E Suportes, 75 Mm	m	42,00	30,12	1.265,04
12	REV-ESP-005 - SETOP	ESPALA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:7	M	235,00	5,77	1.355,95
13	68053 - SINAPI	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, E SPESSURA 150 MICRAS	M²	80,00	3,48	278,40
14	SETOP-TRA-CAR-010	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	m³	9,00	1,23	11,07
15	SINAPI - 72880	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M	m³	9,00	2,32	20,88
ITENS NÃO PLANILHADOS						
16	SPDA					
16.1	RETIRADA DE ESTRUTURA DE SPDA (SOMENTE MÃO DE OBRA)					
16.1.1	72253 - SINAPI	CABO DE COBRE NÚ 35MM² - INSTALAÇÃO	H	506,00	5,44	2.752,64
16.1.2	COMP. SINAPI / SETOP	FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO	UN	506,00	5,18	2.621,08
16.1.3	72315 - SINAPI	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	52,00	12,96	673,92
16.2	REINSTALAÇÃO DE SPDA (SOMENTE MÃO DE OBRA)					
16.2.1	72253 - SINAPI	CABO DE COBRE NÚ 35MM² - INSTALAÇÃO	H	506,00	5,44	2.752,64
16.2.2	COMP. SINAPI / SETOP	FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO	UN	506,00	5,18	2.621,08
16.2.3	72315 - SINAPI	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	52,00	12,96	673,92
16.3	REINSTALAÇÃO DE SPDA (MATERIAIS UTILIZADOS NA REINSTALAÇÃO)					
16.3.1	4350 - 1607 - SINAPI	MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO	UN	500,00	0,42	210,00
16.3.2	SINAPI - 72253	CABO DE COBRE NÚ 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00	16,57	745,65
16.3.3	SPDA-FIX-005	FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO	UN	32,00	15,90	508,80
SUBTOTAL DO ITEM 16						13.559,73
VALOR TOTAL SEM BDI						168.744,52
BDI (24,10%)						40.667,43
VALOR TOTAL COM BDI						209.411,95
DIFERENÇA DE VALOR EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO						18.827,63
PORCENTAGEM DO NOVO VALOR EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO						8,74%


Rogério Antonio Almeida
CREA-MG 06.72