



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
DIAMANTINA - MINAS GERAIS

**TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO
057/2014 - REFORMA DA COBERTURA DE
EDIFICAÇÃO DO CAMPUS DE UNAÍ/UFVJM.**

Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DE JEQUITINHONHA E MUCURI**, com sede na Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba, em Diamantina/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 16.888.315/0001-57, neste ato representada por seu Reitor Prof. Pedro Angelo Almeida Abreu, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **SOBRADO ROCHEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, com sede na Rua Café Filho, 228 - sala 202 - Centro - Barreiras/BA - 47.800-181, inscrita no CNPJ sob o nº 16.826.626/0001-91, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Sócio Cleber Pires de Lima, CPF nº 001.120.951-86, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato **057/2014**, com as cláusulas e condições seguintes:

1. Alterar o valor total determinado na Cláusula Sexta do Contrato para R\$144.876,86 (cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), devido ao acréscimo de R\$45.617,62 (quarenta e cinco mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos) e uma supressão de R\$12.692,10 (doze mil, seiscentos e noventa e dois reais e dez centavos), totalizando um impacto financeiro de R\$32.925,50 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), referente a alteração de quantidades inicialmente contratadas, conforme detalhado na planilha orçamentária em anexo.
2. A dotação orçamentária para execução do acréscimo será: Natureza de Despesa - 44.90.51, Programa de Trabalho - 086850, Fonte de Recurso - 0112000000, Plano Interno - M8282G4188N e Empenho nº. 2014NE802284.
3. Alterar o prazo máximo para execução da obra determinado na Cláusula Sétima do Contrato em 2 (dois) meses, tendo seu prazo final previsto para 20/08/2015.
4. Alterar o prazo de vigência determinado na Cláusula Nona do Contrato em 2 (dois) meses, tendo seu prazo final previsto para 08/09/2015.
5. O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura.
6. A eficácia deste Termo Aditivo depende da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, pela CONTRATANTE, conforme Parágrafo Único do art.61 da Lei 8666/93.
7. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato inicial e termos anteriores, que não tenham sido modificadas pelo presente termo.

E por estarem de pleno acordo, firmam as partes este Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente as testemunhas abaixo.

Diamantina, 01 de julho de 2015.

Pedro Angelo Almeida Abreu
Reitor/Contratante
Prof. Dr. Donaldo Rosa Pires Júnior
Vice-Reitor / UFMG

Cleber Pires de Lima
Sócio/Contratada

Testemunhas:



1º OFÍCIO DE NOTAS DE BARREIRAS-BA

RUA ALBERTO COIMBRA, 404-A - LOJA 02 - SANDRA REGINA - BARREIRAS-BA - CEP: 47803-140 - FONE: (77) 3612-4761

RECONHECIMENTO

Reconheço por SEMELHANÇA 0001 firma(s) de CLEBER - PIRES DE LIMA (212063).....

Emol: R\$ 2,26 Taxa: R\$ 1,24 Total: R\$3,50
Selo(s): 1294.AB 657588-0
--- em Testemunho () da verdade. Barreiras - Ba 13/07/2015

☐ Marlene Rosa da Silva - Tabeliã ☐ Maria do Desterro Ferreira da Silva - Tabeliã Substituta
☐ Maylis dos Santos Pereira Malto - Escriv. Autorizada ☐ Washington Ferreira da Silva - Escriv. Autorizado

ANEXO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 057/2014

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI REFORMA DA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO DO CAMPUS UNAÍ - MG (UNIMONTES)				Acréscimo			Supressão		
Item	Código	Descrição	Und	Qtd	Preço Unit.	Subtotal	Qtde	Preço Unit.	Subtotal
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	SINAPI 74209/001	PLACA DE OBRA	M²			-			-
1.2	PESQUISA DE MERCADO	MANTA TÉRMICA DUPLA FACE	M²	550,6 2	3,69	2.031,79			
SUBTOTAL ITEM 01						2.031,79			-
COBERTURA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO									
2.0	COBERTURA								
2.1	SINAPI - 73938/002	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2						
2.2	SINAPI - 55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2			-	12,5	3,43	42,88
2.3	SINAPI - 73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2			-			-
2.4	SINAPI - 6058	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M			-			-
2.5	SINAPI - 72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M			-	17,94	40,05	718,50
2.6	SETOP - PLU- CON-005	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M			-			-
2.7	SINAPI - 72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M			-	39,18	21,47	841,19
2.8	SINAPI - 72087	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M			-			-
2.9	SINAPI - 72091	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2			-	22,06	17,48	385,61
SUBTOTAL ITEM 02						-			1.988,18
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
3.1	SINAPI - 72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3			-	42,65	12,98	553,60
3.2	SINAPI - 72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3			-	42,65	3,97	169,32
3.3	SINAPI - 9537	LIMPEZA GERAL	M2			-			
SUBTOTAL ITEM 03						-			722,92
COBERTURA DO PRÉDIO SALA 1									
2.0	COBERTURA								
2.1	SINAPI - 73938/002	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2			-			
2.2	SINAPI - 55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2			-			
2.3	SINAPI - 73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2			-			
2.4	SINAPI - 6058	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M			-			

ANEXO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 057/2014

2.5	SINAPI - 72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M						
2.6	SETOP - PLU-CON-005	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M			-	21,10	38,64	815,30
2.7	SINAPI - 72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M			-	19,64	21,47	421,67
2.8	SINAPI - 72087	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M			-	201,75	7,69	1.551,46
2.9	SINAPI - 72091	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2			-	11,60	17,48	202,77
SUBTOTAL ITEM 02						-			2.991,20
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
3.1	SINAPI - 72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3			-	46,77	12,98	607,07
3.2	SINAPI - 72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3			-	46,77	3,97	185,68
3.3	SINAPI - 9537	LIMPEZA GERAL	M2						
SUBTOTAL ITEM 03						-			792,75
CUSTO TOTAL DO PRÉDIO SALA 01 SEM BDI						0			
COBERTURA DOS PRÉDIOS SALAS 4 E 6									
2.0	COBERTURA								
2.1	SINAPI - 73938/002	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	26,00	38,54	1.002,04			
2.2	SINAPI - 55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	282,00	3,43	967,26			
2.3	SINAPI - 73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	26,00	63,46	1.649,96			
2.4	SINAPI - 6058	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	24,40	13,68	333,79			
2.5	SINAPI - 72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	48,80	40,05	1.954,44			-
2.6	SETOP - PLU-CON-005	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M	2,90	38,64	112,06			
2.7	SINAPI - 72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M			-	19,64	21,47	421,67
2.8	SINAPI - 72087	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	901,82	7,69	6.935,00			
2.9	SINAPI - 72091	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	256,00	17,48	4.474,88			
SUBTOTAL ITEM 02						17.429,43			421,67
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
3.1	SINAPI - 72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3				42,35	12,98	549,70
3.2	SINAPI - 72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3				42,35	3,97	168,13
3.3	SINAPI - 9537	LIMPEZA GERAL	M2	282,00	1,18	332,76			-
SUBTOTAL ITEM 03						332,76			717,83

ANEXO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 057/2014

COBERTURA DO PRÉDIO SALA 5									
2.0	COBERTURA								
2.1	SINAPI - 73938/002	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2			-			
2.2	SINAPI - 55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2			-			-
2.3	SINAPI - 73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2			-			
2.4	SINAPI - 6058	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M			-			
2.5	SINAPI - 72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M			-			-
2.6	SETOP - PLU-CON-005	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M			-	21,10	38,64	815,30
2.7	SINAPI - 72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M			-	20,88	21,47	448,29
2.8	SINAPI - 72087	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M			-	49,70	7,69	382,19
2.9	SINAPI - 72091	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2			-	22,96	17,48	401,34
SUBTOTAL ITEM 02						0			2.047,12
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
3.1	SINAPI - 72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3			-	47,65	12,98	618,50
3.2	SINAPI - 72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3			-	47,65	3,97	189,17
3.3	SINAPI - 9537	LIMPEZA GERAL	M2			-			
SUBTOTAL ITEM 03						0			807,67
COBERTURA DO PRÉDIO SALAS 2 E 3									
2.0	COBERTURA								
2.1	SINAPI - 73938/002	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	26,00	38,54	1.002,04			
2.2	SINAPI - 55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	268,62	3,43	921,37			
2.3	SINAPI - 73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	26,00	63,46	1.649,96			
2.4	SINAPI - 6058	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	24,20	13,68	331,06			
2.5	SINAPI - 72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	48,40	40,05	1.938,42			
2.6	SETOP - PLU-CON-005	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M	24,00	38,64	927,36			
2.7	SINAPI - 72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M						
2.8	SINAPI - 72087	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	847,00	7,69	6.513,43			
2.9	SINAPI - 72091	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	242,62	17,48	4.241,00			
SUBTOTAL ITEM 02						17524,64			
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
3.1	SINAPI -	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM	M3	3,83	12,98	49,71			

ANEXO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 057/2014

	72897	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3						
3.2	SINAPI - 72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	3,83	3,97	15,21		
3.3	SINAPI - 9537	LIMPEZA GERAL	M2	268,6 2	1,18	316,97		
SUBTOTAL ITEM 03						381,89		
VALOR TOTAL SEM BDI						37.700,51		10.489,34
BDI (21%)						7.917,11		2.202,76
VALOR TOTAL COM BDI						45.617,62		12.692,10
PORCENTAGEM DO VALOR ADITIVADO EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO				40,75%				
PORCENTAGEM DO VALOR SUPRIMIDO EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO								11,34%
DIFERENÇA DE VALOR ENTRE O ADITIVO E A SUPRESSÃO						32.925,52		

