



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
DIAMANTINA - MINAS GERAIS

**TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO
003/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DOS PAVILHÕES DE SALAS DE AULA
II E III/ETAPA II/C. JK/DTA.**

Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DE JEQUITINHONHA E MUCURI**, com sede na Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba, em Diamantina/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 16.888.315/0001-57, neste ato representado por seu Reitor Prof. Pedro Angelo Almeida Abreu, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, com sede na Rua Teodolino Pereira, 74 - Grão Pará, Teófilo Otoni/MG, CEP: 39.800-151, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 20.501.854/0001-69, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo seu procurador Mateus Tavares Nogueira, CPF nº 045.111.106-03, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato 003/2014, com as cláusulas e condições seguintes:

1. Alterar o valor total determinado na Cláusula Sexta do Contrato para R\$14.513.382,75 (Catorze milhões, quinhentos e treze mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), devido ao acréscimo de R\$4.671.525,76 (quatro milhões, seiscentos e setenta e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) e uma supressão de R\$2.633.143,01 (dois milhões, seiscentos e trinta e três mil, cento e quarenta e três reais e um centavo), gerando um impacto financeiro no valor total do presente aditivo de R\$2.038.382,75 (dois milhões, trinta e oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), referente a alteração de quantidades inicialmente contratadas, conforme detalhado na planilha orçamentária em anexo.
2. A dotação orçamentária para execução do acréscimo será: Natureza de Despesa - 44.90.51, Programa de Trabalho - 086850, Fonte de Recurso - 0112000000, Plano Interno - M8282G4101N e Nota de Empenho nº. 2015NE800301.
3. Alterar o prazo máximo para execução da obra determinado na Cláusula Sétima do Contrato para 22 (vinte e dois) meses, tendo seu prazo final previsto para 19/01/2016.
4. Alterar o prazo de vigência determinado na Cláusula Nona do Contrato para 30 (trinta) meses, tendo seu prazo final previsto para 29/07/2016.
5. O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura.
6. A eficácia deste Termo Aditivo depende da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, pela CONTRATANTE, conforme Parágrafo Único do art.61 da Lei 8666/93.




7. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato inicial e termos anteriores, que não tenham sido modificadas pelo presente termo.

E por estarem de pleno acordo, firmam as partes este Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente as testemunhas abaixo.

Diamantina, 13 de julho de 2015.




Pedro Angelo Almeida Abreu
Reitor/Contratante
Prof. Dr. Donaldo Rosa Pires Júnior
Vice-Reitor / UPVJM



Mateus Tavares Nogueira
Procurador/Contratada.

Mateus Tavares Nogueira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 147090 / D

Testemunhas:



Felipe Macedo Saraiva
Divisão de Contratos/UPVJM



PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	LICITADO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADO EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - CONF PLANILHA EM ANEXO	und	-		21.766,86	-	-	21.766,86	-
1.2	LICITADO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONF PLANILHA EM ANEXO	und	0,33		723.473,19	238.746,15	-	723.473,19	-
							238.746,15			
2.0	CANTEIRO DE OBRAS									
2.1	LICITADO	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	-		223,84	-	-	223,84	-
2.2	LICITADO	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACO ES ELETRICAS E ESQUADRIAS	m²	-		162,78	-	-	162,78	-
2.3	LICITADO	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	m²	-		101,57	-	-	101,57	-
2.4	LICITADO	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	-		197,52	-	-	197,52	-
2.5	LICITADO	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	und	-		732,93	-	-	732,93	-
2.6	LICITADO	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA DE AGUA EXCL FORN MEDIDOR	und	-		209,89	-	-	209,89	-

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
2.7	LICITADO	LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE	und	-		711,20	-	-	711,20	-
2.8	LICITADO	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X	m²	-		27,23	-	-	27,23	-
							-			-
3.0	ESTRUTURAL									
3.1	LICITADO	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³			305,76	-	(281,70)	305,76	(86.132,59)
3.2	LICITADO	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES -	m²	-		57,18	-	(1.171,30)	57,18	(66.974,93)
3.3	LICITADO	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -	kg	-		5,26	-	(65.940,08)	5,26	(346.844,82)
3.4	LICITADO	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇAO	m³	-		111,41	-	(281,70)	111,41	(31.384,20)

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
3.5	LICITADO	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL COM SOBRECARGA DE 200 kgf/m² A 400 kgf/m², COM TR 25CM SENDO PRÉ-LAJE DE 3CM E ARMAÇÃO ADICIONAL NA TRELIÇA, ENCHIMENTO COM ISOPOR MACIÇO (EPS) DIMENSÕES 29/40/100CM E CAPEAMENTO DE CONCRETO 25MPa COM ESPESSURA DE 6CM, ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO COM TELA Q61, NERVURAS DE TRAVAMENTO NOS VÃOS ACIMA DE 6M, FAIXA MACIÇA E ENGASTAMENTO DA LAJE NA CABEÇA E NO ENCONTRO DAS VIGOTAS, ESCORAMENTO DE LAJE TRELIÇADA E FECHAMENTO LATERAL DA LAJE COM FÔRMA - DETALHES DAS NERVURAS, FAIXA MACIÇA, ENGASTAMENTO E ADICIONAIS DAS VIGOTAS CONFORME PROJETO.	m²	-		188,25	-	(587,78)	188,25	(110.649,59)
							-	(641.986,13)		
4.0 ALVENARIAS										
4.1	LICITADO	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ,	m²	-		55,08	-	(7.659,74)	55,08	(421.898,48)
4.2	LICITADO	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA	m³	33,14		1.006,92	33.369,33	-	1.006,92	-
4.3	COMPOSIÇÃO	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA 19 X 19 X 29 COM ARGAMASSA 1:0,25:3, ADITIVADA COM EXPANSOR	m	2.088,44	9,54	R\$ 9,54	19.923,72	-	9,54	-
4.4	SINAPI 74107/001	ESCORAMENTO DE LAJE PRÉ-MOLDADA	m³	112,00	20,75	20,05	2.245,60	-	20,05	-
							55.538,65	(421.898,48)		
5.0 COBERTURA										
5.1	LICITADO	ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PAREDE	m²	-		57,50	-	(594,00)	57,50	(34.155,00)
5.2	LICITADO	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 15M	m²	-		53,07	-	(2.704,00)	53,07	(143.501,28)

PAVILHÃO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
5.3	LICITADO	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTINHA (COLONIAL TRAPEZOIDAL), COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	m²	931,58		69,55	64.791,39	-	69,55	-
5.4	LICITADO	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM, DESENVOLVIMENTO 50CM	m	-		29,10	-	(360,00)	29,10	(10.476,00)
5.5	LICITADO	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	m	-		30,26	-	(107,13)	30,26	(3.241,75)
5.6	LICITADO	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	m²	2,04		30,67	62,57	-	30,67	-
5.7	SETOP-EST-MET-010	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS	kg	77.929,58	12,21	11,80	919.569,04	-	11,80	-
5.8	SETOP-PLU-CAL-025	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM	m	492,00	77,58	74,96	36.880,32	-	74,96	-
5.9	SETOP-PLU-RUF-025	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 50 CM	m	410,00	42,06	40,64	16.662,40	-	40,64	-
5.10	SINAPI 6067	PINTURA ESMALTE FOSCO (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	m²	6.168,28	26,07	25,19	155.378,97	-	25,19	-
5.11	SETOP-PLU-CAL-060	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM	m	37,90	72,39	69,95	2.651,11	-	69,95	-
5.12	COMPOSIÇÃO	COBERTURA EM PAINEL DE POLICARBONATO ALVEOLAR BRANCO LEITOSO. LARGURA ÚTIL = 2100MM, ESPESSURA = 10MM.	m²	795,40	62,15	62,15	49.434,11	-	62,15	-

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
5.13	COMPOSIÇÃO	COBERTURA DE ENTRADA EM TELHA TERMOACÚSTICA TIPO SANDUÍCHE, GALVALUME PERFIL TRAPEZOIDAL 40, LARGURA ÚTIL DE 980 MM, COM ENCHIMENTO EM POLIURETANO ESPESSURA 30 MM. (TELHA SUPERIOR ESPESSURA DE 0,65 MM SEM PINTURA; TELHA INFERIOR ESPESSURA DE 0,43, GALVALUME PINTADA NA COR CINZA.	m²	648,00	92,53	92,53	59.959,44	-	92,53	-
5.14	COMPOSIÇÃO	PAINEL VERTICAL DE FECHAMENTO (LATERAIS E FRONTAL) COM ENCHIMENTO DE PUR/PIR ESPESSURA DE 30 MM, FABRICADOS EM CHAPA COM ESPESSURA DE 0,5 MM, PINTADA NA PARTE EXTERNA E INTERNA NA COR CINZA.	m²	234,60	150,53	150,53	35.314,34	-	150,53	-
5.15	COMPOSIÇÃO	ESTRUTURA EM METALON 20 X 20MM PARA FIXAÇÃO DO FORRO PVC.	m²	416,04	35,89	35,89	14.931,68	-	35,89	-
							1.355.635,36			(191.374,03)
6.0	PISO									
6.1	LICITADO	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO	m³	-		177,58	-	(110,91)	177,58	(19.695,40)
6.2	LICITADO	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	m²	7,32		18,19	133,15	-	18,19	-
6.3	LICITADO	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m²	3.970,34		40,07	159.091,52	-	40,07	-
6.4	LICITADO	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL	m²	-		23,51	-	(3.232,56)	23,51	(75.997,49)
6.5	LICITADO	PLACA DE BORRACHA 500 X 500 X 3,5 MM PASTILHADO	m²	-		39,02	-	(256,24)	39,02	(9.998,48)
6.6	LICITADO	FAIXA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS DE ESCADA	m	-		8,94	-	(92,10)	8,94	(823,37)
							159.224,67			(106.514,74)
7.0	ESQUADRIAS									
7.01	ESQUADRIAS DE MADEIRA									

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
07.01.01	LICITADO	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	und	-		331,08	-	(60,00)	331,08	(19.864,80)
07.01.02	LICITADO	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	und	-		358,80	-	(4,00)	358,80	(1.435,20)
07.01.03	LICITADO	PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS 60 X 150 CM	und	-		281,21	-	-	281,21	-
07.01.04	LICITADO	PORTA CORTA-FOGO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE ABRIR UMA FOLHA COM DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, DIMENSÕES 2,00 X 2,10 M	und	-		1.817,88	-	-	1.817,88	-
07.01.05	LICITADO	PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA	m²	-		286,18	-	(9,24)	286,18	(2.644,30)
07.02	ACABAMENTO									
07.02.01	LICITADO	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	und	-		55,09	-	(64,00)	55,09	(3.525,76)
07.02.02	LICITADO	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	und	-		47,80	-	-	47,80	-
07.03	ESQUADRIAS METÁLICAS									
07.03.01	LICITADO	JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, SEM	m²	47,32		433,81	20.527,89	-	433,81	-
07.03.02	LICITADO	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA,	m²	12,78		221,52	2.831,03	-	221,52	-
07.03.03	SETOP SER-ALÇ-005	ALÇAPÃO 60 X 60 CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T	un.	2,00	73,48	71,00	142,00	-	71,00	-

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
07.03.04	SETOP SER-ESC-005	ESCADA MARINHEIRO ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4"	m	3,00	49,48	47,81	143,43	-	47,81	-
07.04	VIDROS									
07.04.01	LICITADO	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	154,86		55,92	8.659,77	-	55,92	-
							32.304,12			(27.470,06)
08.0	REVESTIMENTOS									
08.01	REVESTIMENTO INTERNO									
08.01.01	LICITADO	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E	m²	6.769,94		3,22	21.799,21	-	3,22	-
08.01.02	LICITADO	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE TRACO	m²	17.113,86		14,84	253.969,68	-	14,84	-
08.01.03	LICITADO	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	435,08		29,84	12.982,79	-	29,84	-
08.01.04	SINAPI 74121/001	JUNTA DE DILATAÇAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCO MPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM	m	610,92	22,88	22,11	13.507,44	-	22,11	-
08.01.05	SINAPI 73908/001	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	m	554,64	31,95	30,87	17.121,74	-	30,87	-
08.02	REVESTIMENTO TETO									
08.02.01	LICITADO	CHAPISCO EM TETO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	-		6,03	-	(938,58)	6,03	(5.659,64)
08.02.02	LICITADO	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	m²	-		20,27	-	(938,58)	20,27	(19.025,02)
08.03	REVESTIMENTO EXTERNA									
08.03.01	LICITADO	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E	m²	3.229,48		3,49	11.270,89	-	3,49	-
08.03.02	LICITADO	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8	m²	3.229,48		16,50	53.286,42	-	16,50	-
08.03.03	SINAPI 74121/001	JUNTA DE DILATAÇAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCO MPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM	m	71,08	22,88	22,11	1.571,58	-	22,11	-
08.03.04	SINAPI 73908/001	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	m	142,16	31,95	30,87	4.388,48	-	30,87	-

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
08.03.05	COMPOSIÇÃO	PERFIL "L" ALUMÍNIO 1,5X1,5 CM	m	604,80	14,39	14,39	8.703,07	-	14,39	-
							398.601,29			(24.684,65)
09.00	PINTURA									
09.01	PINTURA INTERNO									
09.01.01	LICITADO	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS,	m²	6.769,94		2,66	18.008,04	-	2,66	-
09.01.02	LICITADO	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA	m²	6.769,94		8,53	57.747,59	-	8,53	-
09.01.03	LICITADO	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS,	m²	6.769,94		7,40	50.097,56	-	7,40	-
09.02	PINTURA TETO									
09.02.01	LICITADO	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMA0	m²	-		2,66	-	(938,58)	2,66	(2.496,62)
09.02.02	LICITADO	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX ACRILICO PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMA0S	m²	-		8,53	-	(938,58)	8,53	(8.006,09)
09.02.03	LICITADO	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMA0S	m²	-		7,40	-	(938,58)	7,40	(6.945,49)
09.03	PINTURA EXTERNA									
09.03.01	LICITADO	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES	m²	3.229,48		3,74	12.078,26	-	3,74	-
09.03.02	LICITADO	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA	m²	-		11,07	-	(4.008,82)	11,07	(44.377,64)
09.03.03	LICITADO	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES	m²	3.229,48		14,20	45.858,62	-	14,20	-
09.04	PINTURA DE ESQUADRIAS									
09.04.01	LICITADO	EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMA0S	m²	-		10,60	-	(2.028,24)	10,60	(21.499,34)
09.04.02	LICITADO	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMA0S, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	m²	-		15,61	-	(2.028,24)	15,61	(31.660,83)
09.04.03	SETOP PIN-ESM-00	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃO0S EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	1.046,06	16,07	15,53	16.245,31	-	15,53	-
09.04.04	SETOP PIN-ESM-030	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃO0S EM CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	m	623,36	9,53	9,21	5.741,15	-	9,21	-
							205.776,51			(114.986,01)
10.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICA									
10.01	LICITADO	ELETROCALHA PERFORADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 400 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO	m	-		109,66	-	(1.656,00)	109,66	(181.596,96)

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO				ADITIVO 01						
				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
10.02	LICITADO	PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38 X 38 MM	m	50,60		17,39	879,93	-	17,39	-
10.03	LICITADO	CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 50 X 20 MM	m	-		10,81	-	(1.800,00)	10,81	(19.458,00)
10.04	LICITADO	SUORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO	und	1.702,00		4,21	7.165,42	-	4,21	-
10.05	LICITADO	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO (DIÂMETRO: 1/4")	m	-		6,42	-	(2.398,00)	6,42	(15.395,16)
10.06	LICITADO	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE COMEXOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-		12,31	-	(161,70)	12,31	(1.990,53)
10.07	LICITADO	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	-		3,11	-	(363,80)	3,11	(1.131,42)
10.08	LICITADO	CABO DE COBRE NU 35 MM2	m	-		9,91	-	-	9,91	-
10.09	LICITADO	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1.120,00		2,27	2.542,40	-	2,27	-
10.10	LICITADO	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	-		3,02	-	(1.040,00)	3,02	(3.140,80)
10.11	LICITADO	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	-		19,29	-	(339,20)	19,29	(6.543,17)
10.12	LICITADO	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	-		13,27	-	(24,00)	13,27	(318,48)
10.13	LICITADO	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXÕES - D = 50MM (2") - CONSTRUCAO LINHA SIMPLES	m	-		13,16	-	(378,00)	13,16	(4.974,48)
10.14	LICITADO	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE	m	544,70		20,88	11.373,34	-	20,88	-

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
10.15	LICITADO	MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 130 CM, A REVESTIR	m²	-		181,25	-	(1,80)	181,25	(326,25)
10.16	LICITADO	LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 3 REFLETORES DE 400W EM POSTE DE CONCRETO COM 11 M DE ALTURA (COMPLETA)	und	-		1.901,15	-	(2,00)	1.901,15	(3.802,30)
10.17	LICITADO	POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO H = 3,00 M, FIXAÇÃO POR BASE COM CHUMBADOR - COM DIFUSOR EM VIDRO V-01 PARA LAMPADA MISTA DE 160 W	und	-		1.069,70	-	(2,00)	1.069,70	(2.139,40)
10.18	LICITADO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO DE 100 A	und	-		529,01	-	(6,00)	529,01	(3.174,06)
10.19	LICITADO	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-		6,36	-	(70,00)	6,36	(445,20)
10.20	LICITADO	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-		53,67	-	(8,00)	53,67	(429,36)
10.21	LICITADO	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 250 A 600A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-		548,99	-	(4,00)	548,99	(2.195,96)
10.22	LICITADO	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-		86,19	-	(22,00)	86,19	(1.896,18)
10.23	LICITADO	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-		58,68	-	(1.582,00)	58,68	(92.831,76)
10.24	LICITADO	PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4" E CAIXA 4"x2"	und	494,00		64,94	32.080,36	-	64,94	-

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHER - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
10.25	LICITADO	PONTO INTERRUPTOR SOBREPOR APARENTE 1 SECAO C/12,00M FIO 2,5MM2	und	82,00		62,60	5.133,20		62,60	-
10.26	SETOP ELE-CAL-045	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES	und	955,40	46,11	44,56	42.572,62		44,56	-
10.27	SINAPI 73861/017	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	270,00	11,58	11,19	3.021,30		11,19	-
10.28	SINAPI 00002633	CURVA 90G FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO 3/4" P/ ELETRODUTO	und	404,00	1,56	1,51	610,04		1,51	-
10.29	PESQUISA DE MERCADO	CURVA 90° PARA ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉ GALVANIZADA DIMENSÕES #100X50MM	und	46,00	25,83	25,83	1.188,18		25,83	-
10.30	PESQUISA DE MERCADO	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉ GALVANIZADA DIMENSÕES	und	18,00	32,29	32,29	581,22		32,29	-
10.31	PESQUISA DE MERCADO	CURVA DE INVERSÃO 90° PARA ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉ-GALVANIZADA DIMENSÕES	und	18,00	37,60	37,60	676,80		37,60	-
10.32	PESQUISA DE MERCADO	EMENDA INTERNA "T" PARA PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO 38X38MM	und	350,00	2,95	2,95	1.032,50		2,95	-
10.33	PESQUISA DE MERCADO	EMENDA INTERNA "L" PARA PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO 38X38MM	und	172,00	2,18	2,18	374,96		2,18	-
10.34	SETOP ELE-PER-035	BASE COM 4 FUROS PARA FIXAÇÃO EXTERNA EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO	und	180,00	9,53	9,21	1.657,80		9,21	-
10.35	SETOP ELE-PER-060	SUORTE PARA LUMINÁRIA EM CHAPA DE AÇO CURTO, PARA PERFILADO	und	2.840,00	4,14	4,00	11.360,00		4,00	-
10.36	SETOP ELE-PER-045	DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AÇO COM LATERAL DUPLA PARA PERFILADO	und	210,00	5,23	5,05	1.060,50		5,05	-
10.37	SETOP ELE-PER-085	CAIXA PARA TOMADA FIXA PERFIL COM TAMA E TOMADA UNIVERSAL PARA PERFILADO	und	172,00	18,45	17,83	3.066,76		17,83	-

PAVILHÃO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
10.38	SINAPI 72935	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25 MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	580,00	5,19	5,02	2.911,60		5,02	
10.39	PESQUISA DE MERCADO	CAIXA DE INSPESÃO 30CM X 30CM X 40CM (MEDIDAS INTERNAS), EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15CM), REVESTIDA NA PARTE INTERNA POR CHAPISCO E REBOCO, COM FUNDO EM BRITA (20CM) E TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ZA PADRÃO.	und	36,00	80,08	80,08	2.882,88		80,08	
10.40	SINAPI - 73860/008	CABO DE COBRE PVC 450/750V 2,5MM² RESISTENTE À CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	30.498,86	2,10	2,03	61.912,69		2,03	
10.41	SINAPI - 73860/012	CABO DE COBRE PVC 450/750V 16MM² RESISTENTE À CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	160,00	7,04	6,80	1.088,00		6,80	
10.42	CP_JE_01	QD - 1" PAVIMENTO - CAIXA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, FABRICADO EM CHAPA 16USG, PORTA COM FECHO RÁPIDO E MIOLO TIPO FENDA UNIVERSAL, PLACA DE MONTAGEM, PROTEÇÃO, IP-54, TIPO SOBREPOR, USO ABRIGADO, DIMENSÕES 1000X600X250MM (AXLXP). 1 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CAIXA MOLDADA - 3P 150 A REF. STECK; 2 MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 3P - 63A CURVA C REF. STECK; 1 MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 3P-20A REF. STECK; 1 CONTATOR AC1 20 A REF. STECK; 3 MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 2P - 16 A CURVA C REF. STECK; 12 MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 1P - 20A CURVA C REF. STECK; 9 MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 1P - 16A CURVA C REF. STECK; 10 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25A - 30MA; 4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - 20KA - 275V; 5 PAVIMENTO	ps	2,00	2.731,03	2.731,03	5.462,06		2.731,03	

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
10.43	CP_IE_02	QD - 2" PAVIMENTO - CAIXA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, FABRICADO EM CHAPA 16USG, PORTA COM FECHO RÁPIDO E MIOLO TIPO FENDA UNIVERSAL, PLACA DE MONTAGEM, PROTEÇÃO, IP-54, TIPO SOBREPOR, USO ABRIGADO, DIMENSÕES 1000X600X250MM (AXLXP). 1 MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 3P - 63A CURVA C REF. STECK; 10 MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 1P - 10 A CURVA C REF. STECK ; 16 MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 1P - 16A CURVA C REF. STECK; 12 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25A - 30MA; 4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - 20KA - 275V; 5 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 140 A REF. NELMETAIS; 4 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 70A REF. NELMETAIS; 12 ISOLADOR EM EPOXI 16X25MM; REF. ALIEM; 1 ESPELHO DE PATG. REF. ABG; 2 TRILHO METÁLICO DE FIXAÇÃO 3 METROS	pç	2,00	2.539,46	2.539,46	5.078,92		2.539,46	-

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
10.44	CP_IE_03	QD - 3" PAVIMENTO - CAIXA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, FABRICADO EM CHAPA 16USG, PORTA COM FECHO RÁPIDO E MIOLO TIPO FENDA UNIVERSAL, PLACA DE MONTAGEM, PROTEÇÃO, IP-54, TIPO SOBREPOR, USO ABRIGADO, DIMENSÕES 1000X600X250MM (AXLXP). 1 MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 3P - 63A CURVA C REF. STECK; 10 MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 1P - 10 A CURVA C REF. STECK; 16 MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 1P - 16A CURVA C REF. STECK; 12 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25A - 30MA; 4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - 20KA - 275V; 5 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 140 A REF. NELMETAIS; 4 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 70A REF. NELMETAIS; 12 ISOLADOR EM EPOXI 16X25MM; REF. ALIEM; 1 ESPELHO DE PATG. REF. ABG; 2 TRILHO METÁLICO DE FIXAÇÃO 3 METROS	pç	2,00	2.539,46	2.539,46	5.078,92		2.539,46	-
10.45	CP_IE_04	SENSOR DE PRESENÇA SOBREPOR 120" COM 3 FIOS REF. GRAUS BS-60	pç	14,00	55,29	55,29	774,06		55,29	-
10.46	SETOP ELE-REL- 005	RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 120V, 1200VA COM BASE	pç	10,00	45,24	43,71	437,10		43,71	-

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
10.47	CP_IE_05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X32W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA. REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%. SOQUETE TIPO PUSH-IN G-13 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO. INSTALAÇÃO DE SOBREPOR COM REATOR ELETRONICO AFP 2X32W, 2 LÂMPADAS TUBULAR FLUORESCENTE BRANCA DE 32W, CABO PP 3X2,5MM 0,61K, PLUG 2P+T MACHO E PLUG 2P+T FÊMEA.	pç	1.420,00	132,13	132,13	187.624,60		132,13	
10.48	CP_IE_06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X32W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA. REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%. SOQUETE TIPO PUSH-IN G-13 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO. INSTALAÇÃO DE EMBUTIR COM REATOR ELETRONICO AFP 2X32W, 2 LÂMPADAS TUBULAR FLUORESCENTE BRANCA DE 32W, CABO PP 3X2,5MM 0,61K, PLUG 2P+T MACHO E PLUG 2P+T FÊMEA.	pç	96,00	158,63	158,63	15.228,48		158,63	

PAVILHÃO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
10.49	CP_IE_07	LUMINÁRIA DECORATIVA, COM CORPO, ARO E ALOJAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO BRILHANTE, LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO REF. RPF-142 70/150 COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 70 W E REATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W AFP	pç	12,00	213,72	213,72	2.564,64		213,72	
10.50	CP_IE_08	LUMINÁRIA DECORATIVA, COM CORPO, ARO E ALOJAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO BRILHANTE, LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO REF. RPF-142 70/150 COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150 W E REATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W AFP	pç	52,00	218,47	218,47	11.360,44		218,47	
10.51	CP_IE_09	POSTE TELECONICO RETO PRODUZIDOS EM TUBOS DE AÇO SAE1010/20, ACABAMENTO ZINCADO À FOGO PINTADO NA COR PRETO FOSCO H=3M DIAMETRO INFERIOR 76.3MM DIAMETRO SUPERIOR 60.0MME COM BASE CHUMBADORA COM SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 LUMINÁRIAS	pç	6,00	294,32	294,32	1.765,92		294,32	
10.52	CP_IE_10	POSTE TELECONICO RETO PRODUZIDOS EM TUBOS DE AÇO SAE1010/20, ACABAMENTO ZINCADO À FOGO PINTADO NA COR PRETO FOSCO H=5M DIAMETRO INFERIOR 76.3MM DIAMETRO SUPERIOR 60.0MME COM BASE CHUMBADORA COM SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 LUMINÁRIAS	pç	26,00	354,32	354,32	9.212,32		354,32	

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
10.53	SINAPI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	81,26	33,09	31,97	2.597,88		31,97	-
10.54	SINAPI 79483	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m²	116,08	14,18	13,70	1.590,30		13,70	-
10.56	SINAPI - 73692	LASTRO DE AREIA MEDIA	m³	11,61	110,90	14,96	173,69		14,96	-
10.57	SINAPI-73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	40,63	28,36	27,40	1.113,26		27,40	-
10.58	SINAPI 83432	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 120MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	544,00	44,85	43,34	23.576,96		43,34	-
10.59	SINAPI 83431	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	468,00	38,75	37,44	17.521,92		37,44	-
10.60	SINAPI 83424	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	117,00	20,90	20,20	2.363,40		20,20	-
10.61	SINAPI - 83423	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	37,20	15,48	14,96	556,51		14,96	-

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
10.62	CP_IE_11	QGP - CAIXA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, FABRICADO EM CHAPA 16 USG, PORTA COM FECHO RÁPIDO E MIOLO DE FENDA UNIVERSAL, PLACA DE MONTAGEM, PROTEÇÃO IP-54, TIPO EMBUTIR, USO ABRIGADO, DIMENSÕES 500X400X200MM (AXLXP); 1 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CAIXA MOLDADA - 3P 150 A REF. STECK; DEMAIS ACESÓRIOS, SE APLICÁVEIS, TAIS COMO CABOS INTERNOS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, ETC, NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONMANETO DO PAINEL FAZEM PARTE DO ESCOPO DO NOSSO FORNECIMENTO	un.	2,00	495,45	495,45	990,90		495,45	-
10.63	CP_IE_12	CAIXA DE INSPESÃO 44CM X 52CM X 70CM (MEDIDAS INTERNAS), EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15CM), REVESTIDA NA PARTE INTERNA POR CHAPISCO E REBOCO, COM FUNDO EM BRITA (20CM) E TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ZB PADRÃO CEMIG DIAMETRO DA BASE 535X560MM E DIAMETRO DA TAMPA 435X510MM.	un.	11,00	326,57	326,57	3.592,27		326,57	-
							493.837,05			
11.00	INSTALAÇÕES DE SPCDA									
11.01	LICITADO	ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS , COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD	und	-		404,39	-	(66,00)	404,39	(26.689,74)
11.02	LICITADO	SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 90	und	-		10,71	-	(46,00)	10,71	(492,66)
11.03	LICITADO	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 3M	und	-		10,47	-	(544,00)	10,47	(5.695,68)
11.04	LICITADO	CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 x 25 x 50 CM	und	-		93,92	-	(46,00)	93,92	(4.320,32)
11.05	LICITADO	CABO DE COBRE NU 35 MM2	m	1.836,00		12,33	22.637,88	-	12,33	-

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
11.06	LICITADO	CABO DE COBRE NU 50 MM2	m	-		16,76	-	-	16,76	-
11.07	LICITADO	CONECTOR MINI-GAR	und	-		9,08	-	(58,00)	9,08	(526,64)
11.08	LICITADO	TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8"	und	244,00		4,53	1.105,32	-	4,53	-
11.09	LICITADO	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO	und	102,62		12,82	1.315,59	-	12,82	-
11.10	LICITADO	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	198,00		6,56	1.298,88	-	6,56	-
11.11	LICITADO	ABRAÇADEIRA TIPO D, CUNHA	und	-		2,00	-	(262,00)	2,00	(524,00)
11.12	SINAPI- 72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	779,16	8,58	8,29	6.459,24	-	8,29	-
11.13	SINAPI- 73613	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSÁVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	130,20	9,35	9,03	1.175,71	-	9,03	-
11.14	SINAPI- 00001879	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"	un	42,00	2,15	2,08	87,36	-	2,08	-
11.15	CP_SP_01	CAIXA DE INSPEÇÃO 30CM X 30CM X 40CM (MEDIDAS INTERNAS), EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (15CM), REVESTIDA NA PARTE INTERNA POR CHAPISCO E REBOCO, COM FUNDO EM BRITA (20CM) E TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ZA PADRÃO.	un	52,00	80,08	80,08	4.164,16	-	80,08	-
11.16	SINAPI- 73965/010	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	109,74	33,09	31,97	3.508,39	-	31,97	-
11.17	SINAPI- 73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	107,48	28,36	27,40	2.944,95	-	27,40	-
11.18	CP_SP_02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTES DE COBRE TIPO COPPEWELD DIÂMETRO DE 5/8" COM CONECTOR PARA CABO HASTE.	un	46,00	67,76	67,76	3.116,96	-	67,76	-
11.19	SINAPI-83483	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES	un	6,00	44,78	43,27	259,62	-	43,27	-
							48.074,05			(38.249,04)
12.00	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO A INCÊNDIO									
12.01	LICITADO	REGISTRO GLOBO D = 63 MM (2 1/2")	und	-		81,61	-	-	81,61	-

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
12.02	LICITADO	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 80 MM (3")	und	-		190,84	-	(2,00)	190,84	(381,68)
12.03	LICITADO	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	-		534,32	-	-	534,32	-
12.04	LICITADO	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	-		58,33	-	(68,00)	58,33	(3.966,44)
12.05	LICITADO	MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA D = 38 MM, 15 M	und	-		152,33	-	-	152,33	-
12.06	LICITADO	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20- B-C, CAPACIDADE 6 KG	und	4,00		109,92	439,68	-	109,92	-
12.07	LICITADO	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM	und	-		19,38	-	(76,00)	19,38	(1.472,88)
12.08	LICITADO	CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, (STORZ), 63 x 38	und	-		8,18	-	-	8,18	-
12.09	LICITADO	ESGUICHO TIPO AGULHETA, JUNTA DE UNIÃO ENGATE RÁPIDO D= 38 MM	und	-		70,92	-	-	70,92	-
12.10	SINAPI-72302	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2"	und	36,00	62,64	60,53	2.179,08	-	60,53	-
12.11	SINAPI-72677	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00	34,18	33,03	132,12	-	33,03	-
12.12	SINAPI- 74180/001	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00	243,70	235,48	470,96	-	235,48	-
12.13	SETOP-INC-ADP- 005	ADAPTADOR DE ROSCAS 5 FIOS, D = 63 X 38 MM ENGATE RÁPIDO	und	2,00	32,43	31,34	62,68	-	31,34	-
12.14	SINAPI -00010905	TAMPAO LATAO C/ CORRENTE P/ INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2"	und	2,00	42,97	41,52	83,04	-	41,52	-
12.15	SINAPI-72615	LUVIA DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	28,00	39,98	38,63	1.081,64	-	38,63	-
12.16	SINAPI-72715	TE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	28,00	74,42	71,91	2.013,48	-	71,91	-

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO				ADITIVO 01						
				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
12.17	SINAPI-00001651	CRUZETA FERRO GALV ROSCA REF 2 1/2"	und	2,00	65,87	63,65	127,30	-	63,65	-
12.18	SINAPI- 73795/013	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	180,32	174,24	348,48	-	174,24	-
12.19	PEQUISA DE MERCADO	CONFEÇÃO DE ROSCA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2.1/2" (65MM)	und	214,00	11,00	11,00	2.354,00	-	11,00	-
12.20	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE HIDRANTE EM ALVENARIA 40X60 CM COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO PADRÃO INCÊNDIO	und	2,00	267,55	267,55	535,10	-	267,55	-
12.21	SINAPI-73481	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	6,82	25,04	24,20	165,04	-	24,20	-
12.22	SINAPI -79488	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	m³	6,14	4,84	4,68	28,74	-	4,68	-
12.23	SINAPI-72677	NIPLE DUPLO EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO BSP, DN 2.1/2" (65 MM). REF.: TUPY 280	und	30,00	34,18	33,03	990,90	-	33,03	-
12.24	SETOP-INC-ADP- 005	ADAPTADOR Ø65 MM, R5F X ENGATE RÁPIDO (STORZ) Ø38 MM REF.: BUCKA SPIERO	und	30,00	32,43	31,34	940,20	-	31,34	-
12.25	COMPOSIÇÃO	SUPORTE DE PAREDE PARA FIXAÇÃO DOS EXTINTORES	und	68,00	18,08	18,08	1.229,44	-	18,08	-
12.26	SETOP-INC-PLA- 025	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8" - 380 X 190 MM (SAÍDA EMERGÊNCIA)	und	18,00	21,56	20,83	374,94	-	20,83	-
12.27	SETOP-INC-PLA- 035	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	und	128,00	21,56	20,83	2.666,24	-	20,83	-
12.28	COMPOSIÇÃO	PINTURA EM TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO COM APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (1 DEMÃO) E ESMALTE SINTÉTICO (1 DEMÃO) VERMELHO.	m	322,00	10,53	10,53	3.390,66	-	10,53	-
12.29	SETOP-INC-LUM- 005	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W	und	160,00	72,31	69,87	11.179,20	-	69,87	-
12.30	SINAPI- 73861/021	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	38,00	16,36	15,81	600,78	-	15,81	-

PAVILHÃO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
12.31	SINAPI- 83416	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	2.570,48	1,91	1,85	4.755,39	-	1,85	-
12.32	SETOP-INC-ACI- 005	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	und	30,00	67,44	65,17	1.955,10	-	65,17	-
12.33	PESQUISA DE MERCADO	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO/ DETECÇÃO - MÍNIMO 20 LAÇOS (C/ BATERIA 2X12VCC)	und	2,00	1.001,95	1.001,95	2.003,90	-	1.001,95	-
12.34	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AVISADOR SONORO DE ALARME DE INCÊNDIO	und	30,00	63,70	63,70	1.911,00	-	63,70	-
							42.019,09			
13.00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS									
13.01	INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA									
13.01.01	LICITADO	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60MM X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	-		39,14	-	(4,00)	39,14	(156,56)
13.01.02	LICITADO	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 25 MM X 3/4"	und	38,00		6,97	264,86	-	6,97	-
13.01.03	LICITADO	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 20 MM (3/4")	und	-		35,41	-	(2,00)	35,41	(70,82)
13.01.04	LICITADO	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 40 MM (1 1/2")	und	14,00		74,15	1.038,10	-	74,15	-
13.01.05	LICITADO	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 25 MM (1")	und	-		25,72	-	(2,00)	25,72	(51,44)
13.01.06	LICITADO	REGISTRO PRESSÃO COM CANOPLA CROMADO D = 20 MM (3/4")	und	-		39,95	-	(2,00)	39,95	(79,90)
13.01.07	LICITADO	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM	m	148,40		9,27	1.375,67	-	9,27	-
13.01.08	LICITADO	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 32 MM	m	91,18		12,14	1.106,93	-	12,14	-
13.01.09	LICITADO	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM	m	3,60		17,39	62,60	-	17,39	-
13.01.10	LICITADO	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 60 MM	m	-		23,00	-	(12,00)	23,00	(276,00)

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
13.01.11	LICITADO	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM	m	65,10		32,44	2.111,84	-	32,44	-
13.01.12	LICITADO	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D= 1 1/2"	und	-		15,58	-	(26,00)	15,58	(405,08)
13.01.13	LICITADO	TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	14,00		4,32	60,48	-	4,32	-
13.01.14	LICITADO	TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX32MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	178,00		7,61	1.354,58	-	7,61	-
13.01.15	LICITADO	JOELHO REDUCAO PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-		17,76	-	(8,00)	17,76	(142,08)
13.01.16	LICITADO	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-		122,35	-	(26,00)	122,35	(3.181,10)
13.01.17	SINAPI - 72790	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	60,00	14,85	14,35	861,00	-	14,35	-
13.01.18	SINAPI - 72583	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	12,00	56,52	54,61	655,32	-	54,61	-
13.01.19	SINAPI - 72579	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	70,00	9,22	8,91	623,70	-	8,91	-
13.01.20	SINAPI - 72575	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	76,00	5,60	5,41	411,16	-	5,41	-
13.01.21	SINAPI - 72573	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	118,00	4,81	4,65	548,70	-	4,65	-
13.01.22	SINAPI - 72600	JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	356,00	6,18	5,97	2.125,32	-	5,97	-
13.01.23	SINAPI - 72709	REDUCAO DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	8,00	20,11	19,43	155,44	-	19,43	-
13.01.24	SINAPI - 72704	REDUCAO DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	18,00	7,55	7,30	131,40	-	7,30	-

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
13.01.25	SINAPI - 72699	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	26,00	3,87	3,74	97,24	-	3,74	-
13.01.26	SINAPI - 73797/001	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	30,00	112,98	109,17	3.275,10	-	109,17	-
13.01.27	SINAPI - 72455	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	14,00	15,69	15,16	212,24	-	15,16	-
13.01.28	SINAPI - 72454	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	24,00	12,47	12,05	289,20	-	12,05	-
13.01.29	SINAPI - 72440	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	26,00	6,71	6,48	168,48	-	6,48	-
13.01.30	SINAPI - 72457	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	16,00	31,78	30,71	491,36	-	30,71	-
13.01.31	SINAPI - 72442	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00	12,09	11,68	46,72	-	11,68	-
13.01.32	SINAPI - 72602	JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00	6,54	6,32	12,64	-	6,32	-
13.01.33	SINAPI - 72597	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	8,00	6,02	5,82	46,56	-	5,82	-
13.01.34	SINAPI - 72794	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	8,00	138,28	133,62	1.068,96	-	133,62	-
13.01.35	SINAPI - 72792	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00	33,16	32,04	128,16	-	32,04	-
13.01.36	SINAPI - 72790	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00	14,85	14,35	57,40	-	14,35	-
13.01.37	SINAPI - 74179/001	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00	374,66	362,03	1.448,12	-	362,03	-

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO				ADITIVO 01						
				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
13.01.38	SINAPI - 74181/001	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00	110,99	107,25	429,00	-	107,25	-
13.01.39	SINAPI - 83703	TORNEIRA BOIA METALICA D=32MM (1 1/4")	und	4,00	73,37	70,90	283,60	-	70,90	-
13.01.40	SINAPI - 72444	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	8,00	42,24	40,82	326,56	-	40,82	-
13.01.41	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	und	8,00	877,55	877,55	7.020,40	-	877,55	-
13.02	INSTALAÇÃO DE ESGOTO									
13.02.01	LICITADO	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-		4,02	-	(76,00)	4,02	(305,52)
13.02.02	LICITADO	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-		7,71	-	(80,00)	7,71	(616,80)
13.02.03	LICITADO	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-		14,67	-	(78,00)	14,67	(1.144,26)
13.02.04	LICITADO	JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	40,00		5,78	231,20	-	5,78	-
13.02.05	LICITADO	JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-		10,65	-	(2,00)	10,65	(21,30)
13.02.06	LICITADO	JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	12,00		12,76	153,12	-	12,76	-
13.02.07	LICITADO	JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	232,00		5,75	1.334,00	-	5,75	-
13.02.08	LICITADO	JUNCAO PVC ESGOTO 40X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	42,00		17,11	718,62	-	17,11	-
13.02.09	LICITADO	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-		8,62	-	(28,00)	8,62	(241,36)
13.02.10	LICITADO	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	68,00		19,01	1.292,68	-	19,01	-
13.02.11	LICITADO	JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00		14,93	29,86	-	14,93	-
13.02.12	LICITADO	LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-		4,36	-	(56,00)	4,36	(244,16)

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
13.02.13	LICITADO	LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	58,00		6,22	360,76	-	6,22	-
13.02.14	LICITADO	LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	132,00		8,05	1.062,60	-	8,05	-
13.02.15	LICITADO	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM	m	90,66		17,86	1.619,19	-	17,86	-
13.02.16	LICITADO	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM	m	-		17,86	-	(48,60)	17,86	(868,00)
13.02.17	LICITADO	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM	m	-		21,42	-	(0,24)	21,42	(5,14)
13.02.18	LICITADO	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	m	309,92		23,48	7.276,92	-	23,48	-
13.02.19	LICITADO	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 150 MM	m	1.070,42		35,78	38.299,63	-	35,78	-
13.02.20	LICITADO	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	und	4,00		218,20	872,80	-	218,20	-
13.02.21	SINAPI - 40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	30,00	32,73	31,63	948,90	-	31,63	-
13.02.22	SINAPI - 85426	CAIXA SIFONADA PVC 250 X 230 X 75 MM C/ TAMPA E PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	6,00	90,38	87,33	523,98	-	87,33	-
13.02.23	SINAPI - 72774	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	24,00	23,89	23,08	553,92	-	23,08	-
13.02.24	SINAPI - 72775	JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	8,00	30,91	29,87	238,96	-	29,87	-
13.02.25	SINAPI - 72457	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	6,00	31,78	30,71	184,26	-	30,71	-
13.02.26	SINAPI - 72295	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	8,00	7,02	6,78	54,24	-	6,78	-
13.02.27	SINAPI - 72294	CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00	5,09	4,92	19,68	-	4,92	-
13.02.28	SINAPI - 72463	TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	30,00	11,50	11,11	333,30	-	11,11	-
13.02.29	SINAPI - 72560	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	36,00	8,43	8,15	293,40	-	8,15	-

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
13.02.30	SINAPI - 72561	JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	42,00	8,87	8,57	359,94	-	8,57	-
13.02.31	SINAPI - 79517/002	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M	m³	86,56	30,25	29,23	2.530,15	-	29,23	-
13.02.32	SINAPI - 73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	86,56	28,36	27,40	2.371,74	-	27,40	-
13.02.33	SETOP - DRE-TUB-030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 250MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	m	238,50	137,15	132,53	31.608,41	-	132,53	-
13.02.34	SETOP - HID-CXS-070	CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 100 CM, TAMP A EM CONCRETO-INSPEÇÃO/PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	und	20,00	369,06	356,62	7.132,40	-	356,62	-
13.02.35	SETOP - HID-CXS-115	CAIXA ALVENARIA 80 X 80 X 140 CM, TAMP A EM CONCRETO-INSPEÇÃO/PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	und	8,00	657,09	634,94	5.079,52	-	634,94	-
13.02.36	SETOP - DRE-CXS-015	CAIXAS DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO C D = 500 MM	und	12,00	1.274,02	1.231,07	14.772,84	-	1.231,07	-
13.02.37	SETOP - DRE-CHA-005	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO A, EM ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO MACIÇO E = 20 CM REVESTIDA	m	11,50	419,16	405,03	4.657,85	-	405,03	-
13.02.38	INSUMOS - 00020152	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 150MM	und	104,00	47,31	45,72	4.754,88	-	45,72	-
13.02.39	INSUMOS - 00020158	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 150 MM	und	56,00	69,33	66,99	3.751,44	-	66,99	-
13.02.40	SINAPI 20146	JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 150 X 150MM	und	8,00	91,17	88,10	704,80	-	88,10	-
13.02.41	SINAPI 14154	FITA PERFURADA 25MM PESADA	und	20,28	38,48	37,18	754,01	-	37,18	-
13.02.42	SINAPI - 79517/002	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M	m³	235,26	30,25	29,23	6.876,65	-	29,23	-
13.02.43	SINAPI - 73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	235,26	28,36	27,40	6.446,12	-	27,40	-
							176.491,61	(7.809,52)		
14.00	LOUCAS E ACESSORIOS									
14.01	LICITADO	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	und	-		262,67	-	-	262,67	-

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
14.02	LICITADO	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	und	-		119,31	-	(72,00)	119,31	(8.590,32)
14.03	LICITADO	SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-		24,92	-	(12,00)	24,92	(299,04)
14.04	LICITADO	MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	-		183,64	-	-	183,64	-
14.05	LICITADO	DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA 1/2"	und	-		109,77	-	-	109,77	-
14.06	LICITADO	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA	und	-		30,48	-	-	30,48	-
14.07	LICITADO	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M M PLASTIFICADO COLADO	m²	-		219,16	-	(47,16)	219,16	(10.335,59)
14.08	LICITADO	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO)	und	-		221,08	-	-	221,08	-
14.09	LICITADO	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE)	und	-		231,79	-	-	231,79	-
14.10	LICITADO	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO)	und	-		225,95	-	-	225,95	-
14.11	LICITADO	BARRA PARA APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA)	und	-		225,95	-	-	225,95	-
14.12	LICITADO	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2"	m	480,44		44,42	21.341,14	-	44,42	-
14.13	LICITADO	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	m	174,41		204,13	35.602,31	-	204,13	-
14.14	LICITADO	BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	m²	-		143,29	-	(157,20)	143,29	(22.525,19)
14.15	LICITADO	PEITORIL EM ARDOSIA, LARGURA 15CM	m	-			-	(10.458,00)	2,51	(26.249,58)
14.16	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE SOLEIRA EM ARDÓSIA ESPESSURA DE 2CM COM LARGURA DE 13 CM	m	204,74	20,43	20,43	4.182,84	-	20,43	-
14.17	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE SOLEIRA 14,5 CM LARGURA PARA SÓCULO DE GUARDA CORPO COM ESPESSURA 2 CM	m	837,24	21,96	21,96	18.385,79	-	21,96	-

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
14.18	SETOP-LOU-CUB-005	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO.	pç	72,00	83,45	80,64	5.806,08	-	80,64	-
14.19	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE RODAMEIO EM ARDOSIA ESPESSURA 2 CM , LARGURA 10CM	m	360,00	10,41	10,41	3.747,60	-	10,41	-
14.20	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS EM ARDÓSIA COM LARGURA DE 180 CM COM ESPESSURA DE 3CM COM TESTEIRA ESPESSURA 3CM	m²	304,74	206,95	206,95	63.065,94	-	206,95	-
14.21	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PEITORIS EM ARDÓSIA COM PINGADEIRA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 23 CM.	m	794,76	34,11	34,11	27.109,26	-	34,11	-
14.22	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE SOLEIRA FRISADA EM ARDÓSIA ESPESSURA DE 2CM COM LARGURA DE 7CM PARA ESCADA.	m	739,20	17,61	17,61	13.017,31	-	17,61	-
14.23	SINAPI - 86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	72,00	15,91	15,37	1.106,64	-	15,37	-
14.24	SINAPI - 86885	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	204,00	7,73	7,47	1.523,88	-	7,47	-
14.25	SINAPI 86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	72,00	11,35	10,97	789,84	-	10,97	-
14.26	SETOP - ACE-ASS-005	ASSENTO BRANCO PARA VASO	und	102,00	30,97	29,93	3.052,86	-	29,93	-
14.27	SETOP - MET-TOR-015	TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL EM METAL CROMADA 1/2"	und	60,00	138,40	133,73	8.023,80	-	133,73	-
14.28	SETOP - MET-TOR-035	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA BICA BAIXA COM AREJADOR,ACABAMENTO CROMADO	und	12,00	74,77	72,25	867,00	-	72,25	-
14.29	SETOP - ACE-BEB-010	BEBEDOURO MG-F 80 INOX	und	42,00	1.216,26	1.175,26	49.360,92	-	1.175,26	-
14.30	SETOP - ACE-PAP-020	PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX	und	48,00	45,65	44,11	2.117,28	-	44,11	-
14.31	SETOP - ACE-SAB-025	PORTA SABÃO LIQUIDO, PLÁSTICO MIX, BRANCO	und	48,00	42,80	41,36	1.985,28	-	41,36	-
							261.085,79			
15.00	LIMPEZA DA OBRA									
15.01	LICITADO	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12	m²	558,36		26,83	14.980,80	-	26,83	-

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG				ADITIVO 01						
ORÇAMENTO BÁSICO				Acréscimo				Supressão		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ DESC. (3,371%)	SUBTOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
15.02	LICITADO	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	305,95		8,10	2.478,20	-	8,10	-
15.03	LICITADO	LIMPEZA AZULEJO	m²	435,08		2,80	1.218,22	-	2,80	-
15.04	LICITADO	LIMPEZA VIDRO COMUM	m²	220,86		5,48	1.210,31	-	5,48	-
15.05	LICITADO	LIMPEZA PISO CERAMICO	m²	3.970,34		7,72	30.651,02	-	7,72	-
15.06	LICITADO	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	und	336,00		12,27	4.122,72	-	12,27	-
15.07	LICITADO	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL-BOTA-FORA, DMT 10 KM	m³	304,00		13,66	4.152,64	-	13,66	-
15.08	SINAPI 74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	109,61	31,86	30,79	3.374,89	-	30,79	-
15.09	SINAPI 83624	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	8,40	68,84	66,52	558,77	-	66,52	-
15.10	SINAPI 73844/002	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	m³	4,30	351,76	339,90	1.461,57	-	339,90	-
							64.209,15			

	3.531.543,48	(1.990.582,84)
	1.139.982,23	(642.560,14)
	4.671.525,71	(2.633.142,99)